

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
道路改良工事	1	式			
道路土工	1	式			
土工	1	式			
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	880	m3			P 1号
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	420	m3			P 2号
土材料 山砂利	420	m3			単 1号
盛土工	1	式			
歩道盛土 2.5m未満	10	m3			単 2号
路肩盛土 2.5m未満	10	m3			単 3号
残土処理工	1	式			
土砂等運搬 標準 ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	890	m3			P 3号
整地 残土受け入れ地での処理	890	m3			P 4号
排水構造物工	1	式			
作業土工	1	式			
床掘り 土砂 標準	110	m3			P 5号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	50	m3			P 6号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			P 7号
基面整正	140	m2			P 8号
側溝工	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000	111	m			施 1号
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	109	m			施 2号
落蓋式自由勾配側溝 US9-A300×H400×L2000	11	m			単 4号
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50	210	枚			施 3号
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	208	枚			施 4号
蓋版据付け(T-25 並目 グレーチング) 300用 995×410×95	11	枚			施 5号
蓋版据付け(歩道用 細目 グレーチング) 300用 995×390×100	11	枚			施 6号
接続ます工	1	式			
第1種接続柵(B600-L600H600) T-25 並目グレーチング(600-600)	2	箇所			単 5号
第2種接続柵(B1200-900-1400) 歩道用 並目(1200-900) 2枚掛	1	箇所			単 6号
第3種接続柵(B1200-L900-H1400) 歩道用 並目(1200×900) 2枚掛 取手付	1	箇所			単 7号
函渠工	1	式			
RCボックスカルバート 600×800×2000 T-25	13	m			単 8号
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工(車道部)	1	式			
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=5cm	794	m2			P 9号
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 t=15cm	794	m2			P 10号
下層路盤(車道・路肩部) 再生クマヤン RC-40 t=20cm	827	m2			P 11号
アスファルト舗装工(歩道部)	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) t = 3cm	228	m ²			P 12号
路盤工(歩道部) 再生クラックラン RC-40 t=10cm	228	m ²			P 13号
付属施設工	1	式			
縁石工	1	式			
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 C種(180/210×300×600)	90	m			P 14号
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 切下げ型(1000超2000、150-550kg未満)	5	m			P 15号
区画線工	1	式			
区画線設置 溶解式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 未供用区間	250	m			施 7号
区画線設置 溶解式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白 未供用区間	17	m			施 8号
区画線設置 溶解式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白 未供用区間	5	m			施 9号
区画線設置 溶解式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白 未供用区間	120	m			施 10号
道路付属物設置工	1	式			
視線誘導標設置 土中 両面 100以下 89	1	本			施 11号
視線誘導標設置 Co(穿孔含) 両面 100以下 89	7	本			施 12号
舗装版破碎工	1	式			
舗装版破碎工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	26	m			P 16号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	23	m ²			P 17号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.9	m ³			P 18号

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジ・エ・シー 角田センター	2	t			
構造物撤去工	1	式			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	6	m3			施 13号
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	6	m3			P 19号
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート有筋 (有)北日本クリン	6	m3			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.6	m3			施 14号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 20号
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 (株)杉沢工務店	1	t			
雑工	1	式			
間詰コンクリート 18-8-40-60%	1	m3			単 9号
仮設工	1	式			
交通誘導警備員 B	32	人日			施 15号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
土質試験	1	式			
現場CBR試験 3点/箇所	1	箇所			

