

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
舗装工事01	1	式			
道路土工	1	式			
掘削工	1	式			
掘削 小規模 土砂 標準	230	m3			P 1号
残土処理工	1	式			
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	230	m3			P 2号
整地 残土受け入れ地での処理	230	m3			P 3号
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工	1	式			
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	2,230	m2			P 4号
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	20	m2			P 5号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスファルト各種(2.30以上2.40t/m3未満)	2,230	m2			P 6号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm アスファルト各種(2.30以上2.40t/m3未満)	20	m2			P 7号
区画線工	1	式			
区画線工	1	式			
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	250	m			施 1号
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	500	m			施 2号
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	52	m			施 1号
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白	13	m			施 3号

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 黄鉛・刃刀	37	m			施 4号
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	56	m			施 5号
構造物撤去工	1	式			
構造物取り壊し工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	718	m			P 8号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	2,230	m2			P 9号
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	103	m3			P 10号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジェーエーシー 角田センター	242	t			
仮設工	1	式			
仮設工	1	式			
交通誘導警備員 B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
現場環境改善費	1	式			
4週8休PR看板	1	基			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			

