

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
舗装工事02	1	式			
本管	1	式			明 1号
給水管	1	式			明 2号
安全費	1	式			明 3号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 片道運搬距離20km	1	台			施 6号
現場環境改善費	1	式			
PR看板 週休2日工事	1	枚			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			

第 1 号 明細書		本管			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	1,640	m2			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	220	m			P 2 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1,520	m2			P 3 号	
殻運搬(路面切削) DID区間有	82	m3			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	72	m3			P 5 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジエーエー 角田センター	362	t			P 6 号	
掘削 小規模 土砂 標準	160	m3			P 7 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	160	m3			P 8 号	
整地 残土受け入れ地での処理	160	m3			P 9 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1,520	m2			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1,520	m2			P 11 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1,640	m2			P 11 号	
路面標示復旧工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	585	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	218	m			施 2 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白	18	m			施 3 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白	69	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	46	m			施 5 号	
計						

第 2 号 明細書

給水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	50	m2			P 1 号
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	60	m			P 2 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	60	m2			P 3 号
殻運搬(路面切削) DID区間有	3	m3			P 4 号
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	3	m3			P 5 号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジ・エ・シー 角田センター	14	t			
掘削 小規模 土砂 標準	6	m3			P 6 号
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	6	m3			P 7 号
整地 残土受け入れ地での処理	6	m3			P 8 号
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	60	m2			P 9 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	60	m2			P 10 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	50	m2			P 11 号
計					

