

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
配水管布設工事	1	式			
資材費	1	式			明 1号
労務費	1	式			明 2号
土工費	1	式			明 3号
推進工	1	式			明 4号
舗装復旧工	1	式			明 5号
安全費	1	式			明 6号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 23号
現場環境改善費	1	式			
完全週休2日PR看板	1	基			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			

令和8年度 県道丸森柴田線外配水管布設工事

第 1 号 明細書		資材費				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
水道用ポリエチレン二層管 50	16.1	m				
水道用サドル付分水栓 硬質塩ビ管・鋼管用 100×50	1	個				
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓用ソケット 50	1	個				
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 50	2	個				
伸縮可とう離脱防止継手 ソケット V50×P50	2	個				
ソフトシール仕切弁 2種 50	1	個				
仕切弁筐 浅埋型	1	個				
ハイブラ座台 560×290	1	個				
フランジ接合品 50	2	組				
伸縮可とう離脱防止継手 フランジ付ソケット 50	2	個				
保温付添架管 50A×7,030L	1	本				
空気弁	1	基				
侵入防止柵 表示板付	2	基				
支持金具 SUS304	4	組				
計						

令和8年度 県道丸森柴田線外配水管布設工事

第 2 号 明細書

労務費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	16.1	m			施 1 号
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	11	口			施 2 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	口			施 3 号
サドル分水栓建込み ビニル管 呼び径100mm × 50mm	1	箇所			施 4 号
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			施 5 号
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 6 号
添架管架設工 50A	7	m			
空気弁設置(人力施工) 呼び径13 ~ 25mm	1	基			施 7 号
侵入防止柵設置工 80A	2	箇所			
支持金具設置工	4	箇所			
計					

令和8年度 県道丸森柴田線外配水管布設工事

第 3 号 明細書		土工費			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	23.4	m			P 1 号	
中間処理施工費	23.4	m				
産業廃棄物処理費 アスファルト切断汚泥	1	t				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	9.1	m ²			施 8 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3km	0.8	m ³			施 9 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジェーエーシー 角田センター	1.9	t			施 10 号	
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	11	m ³			施 11 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	11	m ³			P 2 号	
整地 残土受け入れ地での処理	11	m ³			施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	7.9	m ³			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	16	m ²			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	4.4	m ²			施 15 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度AC13	9.1	m ²			施 16 号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	8.5	m			施 17 号	
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)機械施工 2.0m以下	8.5	m				
計						

令和8年度 県道丸森柴田線外配水管布設工事

第 5 号 明細書		舗装復旧工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
県道	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.8	m			P 1 号	
中間処理施工費	6.8	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	24	m ²			施 8 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3km	0.7	m ³			施 9 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジェーエーシー 角田センター	1.7	t			施 10 号	
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	0.4	m ³			施 11 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	0.4	m ³			P 2 号	
整地 残土受け入れ地での処理	0.4	m ³			施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)	10	m ²			施 19 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生As安定処理	14	m ²			施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(20F)	14	m ²				
市道	1	式			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13	m				
中間処理施工費	13	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	283	m ²			施 8 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3km	13	m ³			施 9 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジェーエーシー 角田センター	30	t			施 10 号	
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	28	m ³				

