

公開数量内訳書

工事名：令和8年度 角田市営関ノ内住宅改修工事

〈取扱上の注意事項〉

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。
- 4 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

積 算 総 括 表		審 査		設 計				
工 事 名 称		令和8年度 角田市営関ノ内住宅改修工事						
工 事 費		円(うち消費税等相当額 円)						
工 事 場 所		角田市 横倉 字 関ノ内 地内						
記号	名 称	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	増減	備 考
	直 接 工 事 費		1	式				
	共 通 仮 設 費		1	式				
	現 場 管 理 費		1	式				
	一 般 管 理 費 等		1	式				
	計							
	消 費 税 等 相 当 額							
	合 計							
工事概要								
角田市営関ノ内住宅改修工事								
・プレキャストコンクリート造2階建て 延べ床面積779.04㎡(14、15号棟 計2棟、12戸)								
・屋根、外壁等改修工事一式								
・電気設備改修工事一式								

工事種別内訳書

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
	【建築工事】						
	14号棟		1.0	式			
	15号棟		1.0	式			
	計						
	【電気設備工事】						
	14号棟		1.0	式			
	15号棟		1.0	式			
	計						
	合計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目細目（建築）

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	14号棟 389.52㎡（6戸入り）						
A	【建築工事】						
1	直接仮設		1.0	式			
	計						
2	防水改修						
	(1) 撤去		1.0	式			
	(2) 改修		1.0	式			
	計						
3	外壁改修						
	(1) 改修		1.0	式			
	計						
4	その他改修						
	(1) 撤去		1.0	式			
	(2) 改修		1.0	式			
	計						
5	発生材処理						
	(1) 運搬		1.0	式			
	(2) 処分		1.0	式			
	計						
	合計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	外部足場		1.0	式			
	災害防止		1.0	式			
	仮設材運搬		1.0	式			
	計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目細目（建築）

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修						
	(1) 撤去						
	1) 補助対象						
	シーリング撤去	PC板目地 15×10	556.0	m			
	シーリング撤去	建具周囲 10×10	238.0	m			
	立上り押え金物撤去		17.6	m			
	小計						
	2) 補助対象外						
	ルーフドレン撤去	縦引き 鋳鉄製	12.0	カ所			
	ルーフドレン撤去	中継 鋳鉄製	12.0	カ所			
	たてどい撤去	VU 50Φ 金物共	67.2	m			
	小計						
	計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目細目（建築）

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 改修						
1) 補助対象						
加熱型改良アス塗膜防水	プライムアス工法 屋上 平場	236.0	m ²			
モルタル水勾配調整	防水下地均し 厚18 屋上庇・2階庇 平場	43.4	m ²			
ウレタン塗膜防水 X-2	表面 シルバー 密着工法 ウレタンゴム系	36.1	m ²			
アルミ製水切り金物	アスファルト防水用	121.0	m			
PC板目地シーリング	ノンワーキング MS-2 15×10	556.0	m			
建具周囲シーリング	ノンワーキング MS-2 10×10	238.0	m			
小計						
2) 補助対象外						
モルタル補修	臭突撤去部分 160Φ×H50	12.0	カ所			
ルーフドレン	改修用縦引きドレン50Φ 鋳鉄製ドレンキャップ	12.0	カ所			
ルーフドレン	改修用中継ドレン50Φ 鋳鉄製ドレンキャップ	12.0	カ所			
硬質ポリ塩化ビニール管とい（カラー）	径50 ステンレス支持金物共	67.2	m			
ステンレス製キャップ 止メ	150×150 t0.3	12.0	カ所			
小計						
計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目細目（建築）

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	(1) 改修						
	1) 補助対象						
	水洗い		301.0	m ²			
	可とう型改修塗材 R E	アクリル さざ波仕上 ローラー工法	301.0	m ²			
	(巾木)						
	水洗い		29.5	m ²			
	欠損部補修(外壁)						
	欠損部補修 非鉄筋露出部 (厚10mm程度) 20×20程度	ポ リマーセメントモルタル充填	60.0	カ所			
	欠損部補修(ハ `クレツ) 鉄筋露出部 (厚10mm程度) 30×30程度	防錆処理後エポキシ樹脂モルタル充填	8.0	カ所			
	欠損部補修(ハ `クレツ) 鉄筋露出部 (厚10mm程度) 50×50程度	防錆処理後エポキシ樹脂モルタル充填	1.0	カ所			
	欠損部補修(巾木)						
	欠損部補修 (ハ `クレツ) 鉄筋露出部 中規模 100×400程度	防錆処理後エポキシ樹脂モルタル充填	6.0	カ所			

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	(1) 改修						
	1) 補助対象						
	(軒天)						
	サンダー工法		55.7	m ²			
	下地調整材 C-1	コンクリート面	55.7	m ²			
	外装薄塗材E	ゆず肌仕上 ローラー工法	55.7	m ²			
	(鋼材スペーサー)						
	下地調整	R B 種	0.6	m ²			
	D P 塗装	ふっ素樹脂塗料 B 種	0.6	m ²			
	計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	その他						
	(1) 撤去						
	1) 補助対象						
	対象無し						
	小計						
	2) 補助対象外						
	シーリング撤去	雑金物周り 10×10	18.4	m			
	臭突撤去	VU管106Φ FB金物共 工事中は足場に移設	24.6	m			
	T Vアンテナ金物撤去	アンテナ支持金物撤去	6.0	カ所			
	床下換気孔撤去	樹脂製 160Φ	18.0	カ所			
	棟番号撤去	アクリル板 225×250	2.0	カ所			
	小計						
	計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目細目（建築）

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 改修						
1) 補助対象						
対象無し						
小計						
2) 補助対象外						
T V アンテナ支持金物	アンテナ取り外し、再取り付け含む SUS製	6.0	カ所			
天井裏換気孔	SUS製 防虫網（線径1.2mm目開き5.15mm）	20.0	カ所			
床下換気孔	SUS製 防虫網付 150Φ	18.0	カ所			
アルミ棟番号	小型 13、14、15、16	2.0	カ所			
煙突キャップ	ステンレス製 120φ	1.0	カ所			
スリーブキャップ	樹脂製 75φ	2.0	カ所			
エアコン室外機 一時取り外し 再取り付け		5.0	カ所			
窓手すり付パラボナアンテナ 一時取り外し 再取り付け	取り付け金具共	2.0	カ所			
小計						
計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	(1) 運搬						
	1) 補助対象						
	発生材積込み 廃プラ(石綿含有)	ボード・木材類 人力	0.1	m ³			
	発生材運搬 廃プラ(石綿含有)	ダンプトラック 2t級 人力 石膏ボード類 DID区間有 60km以下	0.1	m ³			
	小計						
	2) 補助対象外						
	発生材積込み 廃プラ	ボード・木材類 人力	0.5	m ³			
	発生材運搬 廃プラ	ダンプトラック 2t級 人力 石膏ボード類 DID区間有 23km以下	0.5	m ³			
	発生材積込み 廃プラ(石綿含有)	ボード・木材類 人力	0.1	m ³			
	発生材運搬 廃プラ(石綿含有)	ダンプトラック 2t級 人力 石膏ボード類 DID区間有 60km以下	0.1	m ³			
	小計						
	計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(2) 処分						
	1) 補助対象						
	発生材処分	廃プラスチック類 (石綿含有)	0.1	t			
	産業廃棄物税	廃プラスチック類 (石綿含有)	0.1	t			
	スクラップ控除		1.0	式			
	小計						
	2) 補助対象外						
	発生材処分	廃プラスチック類	0.5	m ³			
	発生材処分	廃プラスチック類 (石綿含有)	0.1	t			
	産業廃棄物税	廃プラスチック類 (石綿含有)	0.1	t			
	スクラップ控除		1.0	式			
	小計						
	計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目・細目(電気)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	14号棟 389.52㎡ (6戸入り)						
E	【電気設備工事】						
1	コンセント幹線設備	6戸タイプ (1棟分)	1.00	式			
	小計						
2	コンセント分岐設備	6.0帖タイプ (1戸分)	1.00	式			
	小計						
3	発生材処理		1.00	式			
	計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目・細目(電気)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	コンセント幹線設備	6戸タイプ					
	電線管	G54 露出	42.00	m			
	電線管	F50 (WP)	7.00	m			
	電線管	PF22 露出	2.00	m			
	プルボックス	PBSS300□ x 200 (WP) SUS	6.00	個			
	電線	EM-IE14sq (管内)	2.00	m			
	電線	EM-IE14sq (PF内)	2.00	m			
	ケーブル	EM-CET38sq (管内)	49.00	m			
	引込開閉器盤	MCCB3P225AF/125AT (WP) 鍵付	1.00	面			
	接地工事	D種	1.00	箇所			
	接地埋設表示	鋼板製	1.00	枚			
	電線管(撤去)	VE54 露出	29.00	m			
	ケーブル(撤去)	VVR5.5sq-3C (管内)	105.00	m			
	計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目・細目(電気)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント分岐設備	6.0帖タイプ					
	電線管	G28 露出	2.00	m			
	1種金属線ぴ	A型	20.00	m			
	1種金属線ぴ	B型	9.00	m			
	1種金属線ぴ	C型	5.00	m			
	プルボックス	PBSS200□ x 200 (WP) SUS	1.00	個			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	8.00	個			
	メタルモール用コーナーボックス	B型	6.00	個			
	メタルモール用コーナーボックス	C型	3.00	個			
	メタルモール用スイッチボックス	A型	6.00	個			
	電線	EM-IE5.5sq	4.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C (管内)	67.00	m			
	ケーブル	EM-CET14sq (管内)	2.00	m			
	ケーブル	EM-CET14sq (天井内)	3.00	m			
	埋込コンセント	2P15Ex1 金属プレート	4.00	個			
	積算電力計 (支給品)	1Φ3W 120A	1.00	個			
	住戸盤	樹脂製 8回路	1.00	個			
	ケーブル(撤去)	VVR5.5sq-3C (コカシ)	4.00	m			

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目・細目(電気)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	住戸盤(撤去)	3回路	1.00	個			
	積算電力計(撤去)	1Φ2W 30A	1.00	個			
	既設埋込コンセント(取外し再取付)		1.00	個			
	埋込コンセント	2P15Ex2 金属プレート	1.00	個			
	計						

内 訳 明 細 書

14号棟 中科目・細目(電気)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	発生材処理						
	銅くず		19.50	Kg			
	廃プラスチック		42.10	Kg			
	計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	15号棟 389.52㎡ (6戸入り)						
A	【建築工事】						
1	直接仮設		1.0	式			
	計						
2	防水改修						
	(1) 撤去		1.0	式			
	(2) 改修		1.0	式			
	計						
3	外壁改修						
	(1) 改修		1.0	式			
	計						
4	その他改修						
	(1) 撤去		1.0	式			
	(2) 改修		1.0	式			
	計						
5	発生材処理						
	(1) 運搬		1.0	式			
	(2) 処分		1.0	式			
	計						
	合計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目細目（建築）

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	外部足場		1.0	式			
	災害防止		1.0	式			
	仮設材運搬		1.0	式			
	計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修						
	(1) 撤去						
	1) 補助対象						
	シーリング撤去	PC板目地 15×10	556.0	m			
	シーリング撤去	建具周囲 10×10	233.0	m			
	立上り押え金物撤去		17.6	m			
	小計						
	2) 補助対象外						
	ルーフドレン撤去	縦引き 鋳鉄製	12.0	カ所			
	ルーフドレン撤去	中継 鋳鉄製	12.0	カ所			
	たてどい撤去	VU 50Φ 金物共	67.2	m			
	小計						
	計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目細目（建築）

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 改修						
1) 補助対象						
加熱型改良アス塗膜防水	プライムアス工法 屋上 平場	236.0	m ²			
モルタル水勾配調整	防水下地均し 厚18 屋上庇・2階庇 平場	43.4	m ²			
ウレタン塗膜防水 X-2	表面 シルバー 密着工法 ウレタンゴム系	36.1	m ²			
アルミ製水切り金物	アスファルト防水用	121.0	m			
PC板目地シーリング	ノンワーキング MS-2 15×10	556.0	m			
建具周囲シーリング	ノンワーキング MS-2 10×10	233.0	m			
小計						
2) 補助対象外						
モルタル補修	臭突撤去部分 160Φ×H50	12.0	カ所			
ルーフドレン	改修用縦引きドレン50Φ 鋳鉄製ドレンキャップ	12.0	カ所			
ルーフドレン	改修用中継ドレン50Φ 鋳鉄製ドレンキャップ	12.0	カ所			
硬質ポリ塩化ビニール管とい（カラー）	径50 ステンレス支持金物共	67.2	m			
ステンレス製キャップ 止メ	150×150 t0.3	12.0	カ所			
小計						
計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	(1) 改修						
	1) 補助対象						
	水洗い		302.0	m ²			
	可とう型改修塗材 R E	アクリル さざ波仕上 ローラー工法	302.0	m ²			
	(巾木)						
	水洗い		25.9	m ²			
	欠損部補修(外壁)						
	欠損部補修 非鉄筋露出部 (厚10mm程度) 20×20程度	ポ リマーセメントモルタル充填	4.0	カ所			
	欠損部補修(ハ ` クレツ) 鉄筋露出部 (厚10mm程度) 30×30程度	防錆処理後エポ キシ樹脂モルタル充填	1.0	カ所			
	欠損部補修(ハ ` クレツ) 鉄筋露出部 (厚10mm程度) 50×50程度	防錆処理後エポ キシ樹脂モルタル充填	1.0	カ所			
	欠損部補修(巾木)						
	欠損部補修 (ハ ` クレツ) 鉄筋露出部 中規模 100×400程度	防錆処理後エポ キシ樹脂モルタル充填	6.0	カ所			

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	(1) 改修						
	1) 補助対象						
	(軒天)						
	サンダー工法		55.7	m ²			
	下地調整材 C-1	コンクリート面	55.7	m ²			
	外装薄塗材E	ゆず肌仕上 ローラー工法	55.7	m ²			
	(鋼材スペーサー)						
	下地調整	R B 種	0.6	m ²			
	D P 塗装	ふっ素樹脂塗料 B 種	0.6	m ²			
	計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	その他						
	(1) 撤去						
	1) 補助対象						
	対象無し						
	小計						
	2) 補助対象外						
	シーリング撤去	雑金物周り 10×10	34.1	m			
	臭突撤去	VU管106Φ FB金物共 工事中は足場に移設	24.6	m			
	T Vアンテナ金物撤去	アンテナ支持金物撤去	6.0	カ所			
	V H Fアンテナ撤去	未活用	2.0	カ所			
	床下換気孔撤去	樹脂製 160Φ	18.0	カ所			
	棟番号撤去	アクリル板 225×250	2.0	カ所			
	小計						
	計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目細目 (建築)

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 改修						
1) 補助対象						
対象無し						
小計						
2) 補助対象外						
T Vアンテナ支持金物	アンテナ取り外し、再取り付け含む SUS製	6.0	カ所			
天井裏換気孔	SUS製 防虫網 (線径1.2mm目開き5.15mm)	24.0	カ所			
床下換気孔	SUS製 防虫網付 150Φ	18.0	カ所			
アルミ棟番号	小型 13、14、15、16	2.0	カ所			
煙突キャップ	ステンレス製 120φ	1.0	カ所			
スリーブキャップ	樹脂製 75φ	3.0	カ所			
エアコン室外機 一時取り外し 再取り付け		6.0	カ所			
窓手すり付パラボナアンテナ 一時取り外し 再取り付け	取り付け金具共	3.0	カ所			
小計						
計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	(1) 運搬						
	1) 補助対象						
	発生材積込み 廃プラ(石綿含有)	ボード・木材類 人力	0.1	m ³			
	発生材運搬 廃プラ(石綿含有)	ダンプトラック 2t級 人力 石膏ボード類 DID区間有 60km以下	0.1	m ³			
	小計						
	2) 補助対象外						
	発生材積込み 廃プラ	ボード・木材類 人力	0.5	m ³			
	発生材運搬 廃プラ	ダンプトラック 2t級 人力 石膏ボード類 DID区間有 23km以下	0.5	m ³			
	発生材積込み 廃プラ(石綿含有)	ボード・木材類 人力	0.1	m ³			
	発生材運搬 廃プラ(石綿含有)	ダンプトラック 2t級 人力 石膏ボード類 DID区間有 60km以下	0.1	m ³			
	小計						
	計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目細目 (建築)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(2) 処分						
	1) 補助対象						
	発生材処分	廃プラスチック類 (石綿含有)	0.1	t			
	産業廃棄物税	廃プラスチック類 (石綿含有)	0.1	t			
	スクラップ控除		1.0	式			
	小計						
	2) 補助対象外						
	発生材処分	廃プラスチック類	0.5	m ³			
	発生材処分	廃プラスチック類 (石綿含有)	0.1	t			
	産業廃棄物税	廃プラスチック類 (石綿含有)	0.1	t			
	スクラップ控除		1.0	式			
	小計						
	計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目・細目(電気)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	15号棟 389.52㎡ (6戸入り)						
E	【電気設備工事】						
1	コンセント幹線設備	6戸タイプ (1棟分)	1.00	式			
	小計						
2	コンセント分岐設備	6.0帖タイプ (1戸分)	1.00	式			
	小計						
3	発生材処理		1.00	式			
	計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目・細目(電気)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	コンセント幹線設備	6戸タイプ					
	電線管	G54 露出	42.00	m			
	電線管	F50 (WP)	7.00	m			
	電線管	PF22 露出	2.00	m			
	プルボックス	PBSS300□ x 200 (WP) SUS	6.00	個			
	電線	EM-IE14sq (管内)	2.00	m			
	電線	EM-IE14sq (PF内)	2.00	m			
	ケーブル	EM-CET38sq (管内)	49.00	m			
	引込開閉器盤	MCCB3P225AF/125AT (WP) 鍵付	1.00	面			
	接地工事	D種	1.00	箇所			
	接地埋設表示	鋼板製	1.00	枚			
	電線管(撤去)	VE54 露出	29.00	m			
	ケーブル(撤去)	VVR5.5sq-3C (管内)	105.00	m			
	計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目・細目(電気)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント分岐設備	6.0帖タイプ					
	電線管	G28 露出	2.00	m			
	1種金属線ぴ	A型	20.00	m			
	1種金属線ぴ	B型	9.00	m			
	1種金属線ぴ	C型	5.00	m			
	プルボックス	PBSS200□ x 200 (WP) SUS	1.00	個			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	8.00	個			
	メタルモール用コーナーボックス	B型	6.00	個			
	メタルモール用コーナーボックス	C型	3.00	個			
	メタルモール用スイッチボックス	A型	6.00	個			
	電線	EM-IE5.5sq	4.00	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C (管内)	67.00	m			
	ケーブル	EM-CET14sq (管内)	2.00	m			
	ケーブル	EM-CET14sq (天井内)	3.00	m			
	埋込コンセント	2P15Ex1 金属プレート	4.00	個			
	積算電力計 (支給品)	1Φ3W 120A	1.00	個			
	住戸盤	樹脂製 8回路	1.00	個			
	ケーブル(撤去)	VVR5.5sq-3C (コモカシ)	4.00	m			

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目・細目(電気)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	住戸盤(撤去)	3回路	1.00	個			
	積算電力計(撤去)	1Φ2W 30A	1.00	個			
	既設埋込コンセント(取外し再取付)		1.00	個			
	埋込コンセント	2P15Ex2 金属プレート	1.00	個			
	計						

内 訳 明 細 書

15号棟 中科目・細目(電気)

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	発生材処理						
	銅くず		19.50	Kg			
	廃プラスチック		42.10	Kg			
	計						

内 訳 明 細 書

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（積上げ）						
交通誘導員	B	54.0	人			
ラフテクレーン運転	オペレーター付き 16 t 吊り	6.0	日			
発電機	(6戸/棟) ディーゼル式 5kva以下 ～超低	2.0	棟			
石綿事前調査報告	14、15号棟	1.0	式			
週休2日工事看板	W1,000×H1,000 アルミ複合版+ijシート貼	1.00	台			
計						