

公開数量内訳書

委託業務名：令和7年度(繰) 角田市立角田小学校外1校照明LED化更新業務委託

〈取扱上の注意事項〉

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は業務委託契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。
- 4 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

番号						
角田市 角田 字 牛館 地内 外						
令和7年度(繰) 角田市立角田小学校外1校照明LED化更新業務委託【公開数量表】 積算総括表						
委託業務費 委託業務価格 消費税等相当額						
委託業務期間 自 契約日の翌日 至 令和 9 年 3 月 25 日						
概要						
角田小学校校舎等照明器具LED化更新業務 一式						
・校舎 照明器具新設289個、撤去289個						
・屋内運動場 照明器具新設9個、撤去9個						
照明器具ランプ交換11箇所						
横倉小学校校舎等照明器具LED化更新業務 一式						
・校舎 照明器具新設113個、撤去113個						
・屋内運動場 照明器具新設20個、撤去20個						
照明器具ランプ交換10箇所						

(種目別内訳)

[illegible]

(学校別内訳)

[illegible]

((角田小)科目別内訳)

[illegible]

((角田小校舎)中科目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 A 校舎直接工事費	角田小学校					
1. 照明器具新設工事		1.0	式			
計						
2. 照明器具撤去工事		1.0	式			
計						
合計						

((角田小校舎)細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 照明器具新設工事	角田小学校					
北校舎						
LED照明器具設置	E322 LSS10-4-65	141.0	個			
LED照明器具設置	q321 LSS13-4-29 吊り下げ	30.0	個			
南校舎						
LED照明器具設置	A41 LSS10-4-23	2.0	個			
LED照明器具設置	E LSS7-4-38	80.0	個			
LED照明器具設置	q LSS13-4-21 吊り下げ	36.0	個			
計						

((角田小校舎)細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 照明器具撤去工事	角田小学校					
北校舎						
照明器具撤去	E322 FHF32w×2 直付型 下面開放形	141.0	個			
照明器具撤去	q321 FSR12-321 吊下型 黒板灯	30.0	個			
南校舎						
照明器具撤去	A41 FL40w×1 直付型 富士形	2.0	個			
照明器具撤去	E FL40w×2 直付スケールコンフォート遮光角24°	80.0	個			
照明器具撤去	q FPR10-401 吊下型 黒板灯	36.0	個			
廃棄物運搬 (ガラス)	ダンプトラック2t積級 人力積込 DID区間有 23km以下	0.1	m ³			
廃棄物処分 (ガラス)		0.1	m ³			
金属くず	H3	0.7	t			
計						

((角田小屋体)中科目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 B 屋内運動場直接工事費	角田小学校					
1. 照明器具新設工事		1.0	式			
計						
2. 照明器具撤去工事		1.0	式			
計						
合計						

((角田小屋体)細目別内訳)

[illegible]

((角田小屋体)細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 照明器具撤去工事						
屋内運動場	角田小学校					
照明器具撤去	J1 C級避難口誘導灯	2.0	個			
照明器具撤去	J2 C級避難口誘導灯	7.0	個			
蛍光灯撤去	D FL40w×2 直付型	2.0	個			
蛍光灯撤去	F FL40w×1 直付型	4.0	個			
蛍光灯撤去	F1 FL20w×1 直付型	2.0	個			
蛍光灯撤去	G FL40w×1 直付型	3.0	個			
廃棄物運搬 (ガラス)	ダンプトラック2t積級 人力積込 DID区間有 23km以下	0.1	m ³			
廃棄物処分 (ガラス)		0.1	m ³			
金属くず	H3	0.1	t			
計						

((横倉小)科目別内訳)

[illegible]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A 校舎直接工事費	横倉小学校					
1. 照明器具新設工事		1.0	式			
計						
2. 照明器具撤去工事		1.0	式			
計						
合計						

((横倉小校舎)細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 照明器具新設工事	横倉小学校					
西校舎						
LED照明器具設置	A322 LSS7-4-38	42.0	個			
LED照明器具設置	B321 LSS13-4-21 吊り下げ	14.0	個			
LED照明器具設置	G322 LRS20-4-48	9.0	個			
東校舎						
LED照明器具設置	A LSS6-4-48 吊り下げ	36.0	個			
LED照明器具設置	B LSS13-4-21 吊り下げ	12.0	個			
計						

((横倉小学校)細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 照明器具撤去工事	横倉小学校					
西校舎						
照明器具撤去	A322 FHF32w×2 直付型 下面開放形	42.0	個			
照明器具撤去	B321 FHF32w×1 吊下型 黒板灯	14.0	個			
照明器具撤去	G322 FHF32w×1 埋込型	9.0	個			
東校舎						
照明器具撤去	A FL40w×2 吊下型	36.0	個			
照明器具撤去	B FL40w×1 吊下型 黒板灯	12.0	個			
廃棄物運搬 (ガラス)	ダンプトラック2t積級 人力積込 DID区間有 23km以下	0.1	m ³			
廃棄物処分 (ガラス)		0.1	m ³			
金属くず	H3	0.5	t			
計						

((横倉小屋体)中科目別内訳)

[illegible]

((横倉小屋体)細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 照明器具新設工事	横倉小学校					
屋内運動場						
LED照明器具設置	C3 LEKRJ419254N-LS9同等	1.0	個			
LED照明器具設置	H LEKR660701FN-LD9同等	8.0	個			
LED照明器具設置	K2 LRS1-08	2.0	個			
LED照明器具設置	M 誘導灯C級 ｶﾞｰﾄﾞ付 片面壁付型	5.0	個			
LED照明器具設置	O LEKSS44253N-LS同等	1.0	個			
LED照明器具設置	Y1 高輝度避難口誘導灯10型天井吊型片面	3.0	個			
LEDﾗﾝﾌﾟ 設置	C1 直管型LED40形	3.0	箇所			
LEDﾗﾝﾌﾟ 設置	C2 直管型LED40形	2.0	箇所			
LEDﾗﾝﾌﾟ 設置	D4 直管型LED20形×2本	1.0	箇所			
LEDﾗﾝﾌﾟ 設置	D5 直管型LED40形	4.0	箇所			
計						

((横倉小屋体)細目別内訳)

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3. 照明器具撤去工事	横倉小学校					
屋内運動場						
照明器具撤去	C3 FLR40w×1 埋込型 非常灯電池内臓	1.0	個			
照明器具撤去	H FCL30w3 埋込型	8.0	個			
照明器具撤去	K2 FDL18w×1 埋込型	2.0	個			
照明器具撤去	M 誘導灯C級 カート付 片面壁付型	5.0	個			
照明器具撤去	O FLR40w×1 プラケット 非常灯電池内臓	1.0	個			
照明器具撤去	Y1 高輝度避難口誘導灯10型天井吊型片面	3.0	個			
蛍光灯撤去	C1 FL40w×1 埋込型	3.0	箇所			
蛍光灯撤去	C2 FL40w×1 埋込型	2.0	箇所			
蛍光灯撤去	D4 FL20w×2 直付型	1.0	箇所			
蛍光灯撤去	D5 FL40w×1 直付型	4.0	箇所			
廃棄物運搬 (ガラス)	ダンプトラック2t積級 人力積込 DID区間有 23km以下	0.1	m ³			
廃棄物処分 (ガラス)		0.1	m ³			
金属くず	H3	0.1	t			
計						