

公開数量内訳書

委託業務名：令和7年度(繰) 角田市立桜小学校外1校照明LED化更新業務委託

〈取扱上の注意事項〉

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は業務委託契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。
- 4 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

番号						
角田市 佐倉 字 小山 地内 外						
令和7年度(繰) 角田市立桜小学校外1校照明LED化更新業務委託 積算総括表						
委託業務費 円 委託業務価格 円 消費税等相当額 円						
委託業務期間 自 契約日の翌日 至 令和 9 年 3 月 25 日						
概要						
桜小学校校舎等照明器具LED化更新業務 一式						
・校舎 照明器具新設132個、撤去132個						
・屋内運動場 照明器具ランプ交換26箇所						
北郷小学校校舎等照明器具LED化更新業務 一式						
・校舎 照明器具新設153個、撤去153個						
・屋内運動場 照明器具ランプ交換33箇所						

(種目別内訳)

[illegible]

(学校別内訳)

[illegible]

(桜小科目別内訳)

[illegible]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A 校舎直接工事費						
1. 照明器具新設工事		1.0	式			
計						
2. 照明器具撤去工事		1.0	式			
計						
合計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 照明器具新設工事						
校舎						
LED照明器具設置	A LSS10-4-48	90.0	個			
LED照明器具設置	E LSS6-4-23 吊下げ型	14.0	個			
LED照明器具設置	H LBF3MP/RP-2-06	4.0	個			
LED照明器具設置	K LRS20-4-48	11.0	個			
LED照明器具設置	M XL553PFVKLE9相当	4.0	個			
LED照明器具設置	N NNF45850CLT9相当	4.0	個			
LED照明器具設置	J LGB52095LE1相当	2.0	個			
LED照明器具設置	C LSS9-4-23	3.0	個			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 照明器具撤去工事						
校舎						
照明器具撤去	A FL40W-2 富士型	90.0	個			
照明器具撤去	E FL40W-1 吊下げ型	14.0	個			
照明器具撤去	H FL10W-1 ブラケット	4.0	個			
照明器具撤去	K FL40W-2 埋込型	11.0	個			
照明器具撤去	M FCL30W-1 埋込型	4.0	個			
照明器具撤去	N FL40W-5 埋込型	4.0	個			
照明器具撤去	J FL15W-1 ブラケット	2.0	個			
照明器具撤去	C FL40W-1 富士型	3.0	個			
小計						
廃棄物運搬 (ガラス)	DID区間有 23km以下	0.1	m ³			
廃棄物処分 (ガラス)		0.1	m ³			
金属くず	H3	0.1	t			
小計						
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B 屋内運動場直接工事費						
1. 直接仮設		1.0	式			
計						
2. 照明器具新設工事		1.0	式			
計						
3. 照明器具撤去工事		1.0	式			
計						
合計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 直接仮設						
屋内運動場						
ローリング足場	W=1.5 H=5.4 3段 期間1ヶ月	1.0	台			
床養生	フローリング	24.0	m ²			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 照明器具新設工事						
屋内運動場						
LEDランプ設置	D-1 直管型LED40形	4.0	箇所			
LEDランプ設置	B-2 直管型LED40形	9.0	箇所			
LEDランプ設置	E 直管型LED20形	5.0	箇所			
LEDランプ設置	F 直管型LED40形	4.0	箇所			
LEDランプ設置	B-3 直管型LED20形×2	1.0	箇所			
LEDランプ設置	B-1 直管型LED40形×2	1.0	箇所			
LEDランプ設置	C-2 直管型LED20形	1.0	箇所			
LEDランプ設置	I JD100形×2	1.0	箇所			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3. 照明器具撤去工事						
屋内運動場						
蛍光灯撤去	D-1 FL40W-1 トラフ型	4.0	箇所			
蛍光灯撤去	B-2 FL40W-1 富士型	9.0	箇所			
蛍光灯撤去	E FL20W-1 ブラケット	5.0	箇所			
蛍光灯撤去	F FL40W-1 コーナー灯	4.0	箇所			
蛍光灯撤去	B-3 FL20W-2 富士型	1.0	箇所			
蛍光灯撤去	B-1 FL40W-2 富士型 ガード付	1.0	箇所			
蛍光灯撤去	C-2 FL20W-1 外部用ブラケット	1.0	箇所			
蛍光灯撤去	I JD100W-2 防犯灯 人感センサー付 壁付	1.0	箇所			
小計						
廃棄物運搬 (ガラス)	DID区間有 23km以下	0.1	m ³			
廃棄物処分 (ガラス)		0.1	m ³			
小計						
計						

(北郷小科目別内訳)

[illegible]

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A 校舎直接工事費						
1. 照明器具新設工事		1.0	式			
計						
2. 照明器具撤去工事		1.0	式			
計						
合計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 照明器具新設工事						
校舎						
LED照明器具設置	E LSS10-48-4	99.0	個			
LED照明器具設置	H LSS13-4-21	30.0	個			
LED照明器具設置	L LSS10MP/RP-4-46	9.0	個			
LED照明器具設置	N LRS3-4-65	6.0	個			
LED照明器具設置	A LRS20-4-48	9.0	個			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 照明器具撤去工事						
校舎						
照明器具撤去	E FSS4-402-RH15	99.0	個			
照明器具撤去	H FPR10-401-RH15 吊下げ	30.0	個			
照明器具撤去	L FL40W×2-RH15	9.0	個			
照明器具撤去	N FL40W×3-RH15	6.0	個			
照明器具撤去	A FRS3-402-RH15	9.0	個			
小計						
廃棄物運搬 (ガラス)	DID区間有23km以下	0.1	m ³			
廃棄物処分 (ガラス)		0.1	m ³			
金属くず	H3	0.1	t			
小計						
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B 屋内運動場直接工事費						
1. 直接仮設		1.0	式			
計						
2. 照明器具新設工事		1.0	式			
計						
3. 照明器具撤去工事		1.0	式			
計						
合計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 直接仮設						
屋内運動場						
ローリング足場	W=1.5 H=5.4 3段 期間1ヶ月	1.0	台			
床養生	フローリング	75.0	m ²			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 照明器具新設工事						
屋内運動場						
LEDランプ設置	C1 直管型LED40形×2	7.0	箇所			
LEDランプ設置	C2 直管型LED20形×2	3.0	箇所			
LEDランプ設置	D1 直管型LED40形×2 ガード付	1.0	箇所			
LEDランプ設置	D2 直管型LED40形×2	15.0	箇所			
LEDランプ設置	E1 直管型LED20形	2.0	箇所			
LEDランプ設置	E2 直管型LED40形	2.0	箇所			
LEDランプ設置	E3 直管型LED20形 ガード付	2.0	箇所			
LEDランプ設置	F 直管型LED18形	1.0	箇所			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3. 照明器具撤去工事						
屋内運動場						
蛍光灯撤去	C1 FL40W-2 富士型	7.0	箇所			
蛍光灯撤去	C2 FL20W-2 富士型	3.0	箇所			
蛍光灯撤去	D1 FL40W-2 トラフ型 ガード付	1.0	箇所			
蛍光灯撤去	D2 FL40W-2 トラフ型	15.0	箇所			
蛍光灯撤去	E1 FL20W-1 外部用ブラケット	2.0	箇所			
蛍光灯撤去	E2 FL40W-1 ブラケット	2.0	箇所			
蛍光灯撤去	E3 FL20W-1 外部用ブラケット ガード付	2.0	箇所			
蛍光灯撤去	F FLU18W 手元灯	1.0	箇所			
小計						
廃棄物運搬 (ガラス)	DID区間有23km以下	0.1	m ³			
廃棄物処分 (ガラス)		0.1	m ³			
小計						
計						