

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
配水管布設工 HPPE φ 100	1	式			
資材費	1	式			明 1 号
労務費	1	式			明 2 号
土工費	1	式			明 3 号
配水管布設工 HPPE φ 50	1	式			
資材費	1	式			明 4 号
労務費	1	式			明 5 号
土工費	1	式			明 6 号
給水管接続工	1	式			
資材費	1	式			明 7 号
労務費	1	式			明 8 号
土工費	1	式			明 9 号
消火栓設置工	1	式			
地下式単口消火栓設置	3	基			単 1 号
既設消火栓撤去工	1	式			明 10 号
安全費	1	式			明 11 号
安全費	1	式			
安全費	1	式			明 12 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 82 号
現場環境改善費	1	式			
PR看板 週休 2 日工事	1	枚			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

令和8年度 中島下4号線外配水管布設替工事

第 1 号 明細書						資材費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
配水管布設工	1	式				
水道配水用ポリエチレン管 受口付直管 φ100	137	本				
水道配水用ポリエチレン管 ブレンエンド直管 φ100	4	本				
水道配水用PE管継手 両受ソケット φ100	2	個				
水道配水用PE管継手 両受22・1/2°ベンド φ100	4	個				
水道配水用PE管継手 両受チーズ φ100×75	2	個				
水道配水用PE管継手 片受レデューサ φ100×50	2	個				
PPジョイント φ100	2	個				
水道配水用PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ100	2	個				
仕切弁筐 浅埋型	2	組				
分岐・排水管工	1	式				
水道配水用PE管継手 両受ソケット φ75	2	個				
水道配水用PE管継手 両受90°ベンド φ75	1	個				
水道配水用PE挿口付ソフトシール仕切弁 φ75	2	個				
PVジョイント φ75	2	個				
VSジョイント φ75	1	個				
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75	1	本				
水道用塩ビ管TS継手 エルボ φ75	5	個				
仕切弁筐 浅埋型	2	組				

令和8年度 中島下4号線外配水管布設替工事

[illegible]

令和 8 年度 中島下 4 号線外配水管布設替工事

第 2 号 明細書						1 式 当り
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
配水管布設工	1	式				
ポリ塩化ビニル管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	703.3	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	2	箇所			施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	153	口			施 3 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	4	口			施 4 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	7	口			施 5 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 6 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	
管明示テープ φ100	705	m			施 8 号	
ロケーティングワイヤー	705	m			施 9 号	
管明示シート	705	m			施 10 号	
分岐・排水管工	1	式				
ポリ塩化ビニル管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	1	m			施 11 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	1	箇所			施 12 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	2	口			施 13 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	6	口			施 14 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	4.6	m			施 15 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	9	口			施 16 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	6	口			施 17 号	

[illegible]

令和8年度 中島下4号線外配水管布設替工事

第 3 号 明細書			土工費			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,420	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	427	m2			施 18 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3km	21	m3			施 19 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジ・エ・シー 角田センター	49	t				
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	400	m3			施 20 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	220	m3			施 21 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	400	m3			施 22 号	
整地 残土受入れ地での処理	400	m3			P 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.14m	1,281	m2			施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	427	m2			施 24 号	
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和8年度 中島下4号線外配水管布設替工事

第 7 号 明細書			資材費			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
水道用ポリエチレン管 φ 20	197.6	m					
水道用ポリエチレン管 φ 25	10.8	m					
水道用ポリエチレン管 φ 30	34.8	m					
水道用ポリエチレン管 φ 40	13.4	m					
水道用ポリエチレン管 φ 50	21.4	m					
サドル付分水栓 HPPE φ 100 × 20	48	個					
サドル付分水栓 HPPE φ 100 × 25	2	個					
サドル付分水栓 HPPE φ 100 × 30	8	個					
サドル付分水栓 HPPE φ 100 × 40	3	個					
サドル付分水栓 HPPE φ 100 × 50	5	個					
水道用PE管金属継手 分止水栓用ソケット φ 20	144	個					
水道用PE管金属継手 分止水栓用ソケット φ 25	6	個					
水道用PE管金属継手 分止水栓用ソケット φ 30	24	個					
水道用PE管金属継手 分止水栓用ソケット φ 40	9	個					
水道用PE管金属継手 分止水栓用ソケット φ 50	15	個					
水道用PE管金属継手 ソケット φ 20	7	個					
水道用PE管金属継手 ソケット φ 25	1	個					
水道用PE管金属継手 ソケット φ 30	6	個					
水道用PE管金属継手 ソケット φ 40	2	個					

令和8年度 中島下4号線外配水管布設替工事

第 7 号 明細書 資材費 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
水道用PE管金属継手 ソケット φ50	4	個			
PP×VP継手/HI φ20	41	個			
PP×VP継手/HI φ25	1	個			
PP×VP継手/HI φ30	2	個			
PP×VP継手/HI φ40	1	個			
PP×VP継手/HI φ50	1	個			
水道用塩ビ管TS継手 ソケット φ20×13	4	個			
水道用塩ビ管TS継手 ソケット φ20	37	個			
水道用塩ビ管TS継手 ソケット φ25	1	個			
水道用塩ビ管TS継手 ソケット φ30	2	個			
水道用塩ビ管HI継手 ソケット φ40	1	個			
水道用塩ビ管HI継手 ソケット φ50	1	個			
シーリング止水栓 φ20	48	個			
シーリング止水栓 φ25	2	個			
シーリング止水栓 φ30	8	個			
シーリング止水栓 φ40	3	個			
シーリング止水栓 φ50	5	個			
止水栓筐 樹脂製 φ75	34	個			
止水栓筐 樹脂製 φ100	4	個			

[illegible]

令和 8 年度 中島下 4 号線外配水管布設替工事

第 8 号 明細書						1 式 当り
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	197.6	m			施 33 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	10.8	m			施 34 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	34.8	m			施 35 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	13.4	m			施 36 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	21.4	m			施 37 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径100mm × 20mm	48	箇所			施 38 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径100mm × 25mm	2	箇所			施 39 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径100mm × 30mm	8	箇所			施 40 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径100mm × 40mm	3	箇所			施 41 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径100mm × 50mm	5	箇所			施 42 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	199	口			施 43 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	9	口			施 44 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	38	口			施 45 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	14	口			施 46 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	24	口			施 47 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	4	口			施 48 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	78	口			施 49 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	2	口			施 50 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	4	口			施 51 号	

令和 8 年度 中島下 4 号線外配水管布設替工事

第 8 号 明細書 労務費 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	2	口			施 52 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	2	口			施 53 号
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	96	口			施 54 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	4	口			施 55 号
ポリエチレン管切断 呼び径30mm	16	口			施 56 号
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	6	口			施 57 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	10	口			施 29 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	48	箇所			施 58 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	2	箇所			施 59 号
止水栓取付け PP用 呼び径30mm	8	箇所			施 60 号
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	3	箇所			施 61 号
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	5	箇所			施 62 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm	4	口			施 63 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	37	口			施 64 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm	1	口			施 65 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径30mm	2	口			施 66 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	1	口			施 67 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	1	口			施 68 号
計					

令和8年度 中島下4号線外配水管布設替工事

第 9 号 明細書		土工費				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	330	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	30	m			P 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	98	m2			施 18 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 69 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3km	6	m3			施 19 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジェーエーシー 角田センター	12	t				
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 (株)ジェーエーシー 角田センター	2.4	t				
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	96	m3			施 20 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	35	m3			施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	19	m3			施 70 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-40	4	m3			施 32 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	76	m3			施 22 号	
整地 残土受入れ地での処理	76	m3			P 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.14m	264	m2			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	19	m2			施 71 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコ(13)	88	m2			施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコ(20F)	10	m2			施 72 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40	1	m3			P 4 号	
計						

令和8年度 中島下4号線外配水管布設替工事

[illegible]

令和8年度 中島下4号線外配水管布設替工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和8年度 中島下4号線外配水管布設替工事

[illegible]