薬品貯蔵槽更新工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	代価表番号 摘　要
枝野浄水場薬品貯蔵槽更新工事					
1　材料費	1	式			
次亜材料費	1	式			明 1号
PAC材料費	1	式			明 2号
補助材料費(共通資材)	1	式			
2　工事費	1	式			明 3号
3　共通仮設費	1	式			
4　産廃処分費	1	式			
5　現場管理費	1	式			
6　一般管理費	1	式			
合　計					
消費税相当額					10%
設計総額					

第 1 号 明細書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	代価表番号 摘　要
次亜用資材					
次亜貯蔵槽　　2000L　PE製　耐震1.5 完全液出ノズル一体成型、SUS製梯子付き	1	槽			
次亜防液堤 t＝10cm　PVC製　ドレンポート付き	1	組			
次亜受入弁 ダイヤフラム弁　JIS10K　50A　PVC/PTFE	1	個			
次亜引出弁 1次側穴あきボール弁　JIS10K　50A　PVC/FKM	1	個			
Y形ストレーナー ソケット形　50A　PVC/FKM	1	個			
配管材 HIVP　50A	1	式			
次亜用フランジパッキン JIS10K　50A　FKM	4	枚			
合　計					

第 2 号 明細書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	代価表番号 摘　要
PAC用資材					
PAC貯蔵槽　3000L　FRP製　耐震1.5 φ1400×2200H　SUS製梯子付き　塗装なし	1	槽			
PAC受入弁 ダイヤフラム弁　JIS10K　50A　PVC/EPDM	1	個			
PAC引出弁 ボール弁　JIS10K　50A　PVC/EPDM	1	個			
配管材 HIVP　50A	1	式			
PAC用フランジパッキン JIS10K　50A　EPDM	4	枚			
合　計					

第 3 号 明細書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	代価表番号 摘　要
工事費					
解体、粉塵養生費	1	式			
次亜貯蔵槽及びPAC貯蔵槽解体撤去費	1	式			
次亜貯蔵槽設置及び配管接続費	1	式			
PAC貯蔵槽設置及び配管接続費	1	式			
吊具設置費	1	式			
基礎工事費	1	式			
合　計					