番号						

角田市　笠島　字　山口　地内　外

令和８年度　横倉高倉線道路舗装工事　　仕様書

本 工 事 費　　円 工 事 価 格　　円 消費税相当額　　円	起　工　理　由
	施 工 方 法 其 の 他
工期　自　令和　8 年　9 月　10 日 至　令和　8 年　12 月　4 日　日間	請負施工

角　田　市

計画構造・仕様概要
施工延長　L＝427.0m　幅員W=6.10m～9.55m
表　層　工(再生密粒度As20F)　t=5cm A=2670m2
路　盤　工(路上路盤再生工)　t=15cm A=2710m2