

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装工事	1	式			
道路土工	1	式			
盛土工	1	式			
路肩盛土 山砂	20	m3			単 1 号
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工	1	式			
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=5cm	2,670	m2			P 1 号
路上路盤再生工 セメント添加量3.5% (11.1kg/m2) t=15cm	2,710	m2			施 1 号
アスカープ (再生細粒度As13) 断面積155cm2以上175cm2未満	240	m			P 2 号
区画線工	1	式			
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	850	m			施 2 号
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	210	m			施 3 号
構造物撤去工	1	式			
構造物取り壊し工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	440	m			P 3 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	2,670	m2			P 4 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	138	m3			P 5 号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊	324	t			
仮設工	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導警備員 B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			
六価クロム溶出試験	1	検体			
現場環境改善費	1	式			
現場環境改善費	1	式			
週休二日PR看板	1	枚			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]