

番号						
線筋 角田市 横倉 字 新田 地内						
令和 8 年度 横倉高倉線歩道設置工事 仕様書						
本 工 事 費 円 工 事 価 格 円 消費税相当額 円				起 工 理 由		
				施 工 方 法 其 の 他 請負施工		
工期 自 契約日翌日 から 日間 至 令和 9 年 2 月 26 日						
角 田 市						
計画構造・仕様概要						
施工延長 L=188.3m						
盛土工						
盛土工 一式						
排水構造物工						
落蓋式側溝(3種300A) L=70m						
舗装工						
上層路盤工(粒度調整碎石M-40) t=15cm A=250m2						
下層路盤工(再生クラッシャーランRC-40) t=20cm A=250m2						