

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
道路改良工事	1	式			
土工	1	式			
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	80	m3			P 1 号
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	250	m3			P 2 号
土材料	220	m3			単 1 号
法面整形工	1	式			
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	180	m2			P 3 号
人工張芝	180	m2			P 4 号
法面工	1	式			
植生工	1	式			
ラス張工 施工規模100～250m2未満	160	m2			施 1 号
植生基材吹付工 厚3cm 施工規模100～250m2未満	160	m2			施 2 号
排水構造物工	1	式			
作業土工	1	式			
床掘り 土砂 標準	60	m3			P 5 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	40	m3			P 6 号
基面整正	40	m2			P 7 号
側溝工	1	式			
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	70	m			施 3 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	132	枚			施 4 号
蓋版据付け 300用 995×410×95 1枚組 T-25	4	枚			施 5 号
集水ます工	1	式			
舗装工	1	式			
下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石 RC-40 t=20cm	250	m2			P 8 号
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 t=15cm	250	m2			P 9 号
舗装版破碎工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			P 10 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	20	m2			P 11 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 12 号
廃棄物処理費 (中間・再生)アスファルト塊	1	m3			単 2 号
舗装復旧工	1	式			
表層 再生密粒度アスコン20F t=5cm	20	m2			単 3 号
構造物撤去工	1	式			
管渠取壊し	1	式			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.6	m3			施 6 号
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 13 号
廃棄物処理費 (中間・再生)コンクリート有筋	0.6	m3			
交通安全施設工	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導警備員B	1	式			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
営繕費	1	式			
仮設工	1	式			
週休2日PR看板	1	枚			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]