

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
道路改良工事01	1	式			
排水構造物工	1	式			
作業土工	1	式			
床掘り 土砂 標準	200	m3			P 1 号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	180	m3			P 2 号
基面整正	2	m2			P 3 号
残土処理工	1	式			
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	7	m3			P 4 号
整地 残土受入れ地での処理	7	m3			P 5 号
側溝工	1	式			
暗渠排水管 据付 (材料支給) 高密度ポリエチレン管φ500mm	10	m			P 6 号
管渠工	1	式			
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 500mm 有効長2430mm	127	m			P 7 号
ヒューム管(B形管)据付 φ500mm L=1200	6	m			P 8 号
可とう性ヒューム管据付 φ500mm L=1200	2.4	m			P 9 号
砂基礎 機械施工 材料含む	135	m			単 1 号
農業用水接続管 据付 (材料支給) 高密度ポリエチレン管φ500mm	10	m			P 10 号
硬質塩化ビニル管据付 直管 350mm	0.9	m			P 11 号
塩ビ管継手 φ350 90°Y VU-DT	1	個			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
簡易スルースゲート φ350 ステンレス製	1	基			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.18	t			P 12 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.18	t			P 13 号
接続ます工	1	式			
接続柵(B600-L1200-H1800) 縞鋼板1000×1600t=4.5mm2枚掛 赤錆止め	1	箇所			単 2 号
第4号集水柵かさ上げ工 コンクリートはつり グレーチング撤去・再設置含む	1	箇所			単 3 号
第5号集水柵かさ上げ工 グレーチング撤去・再設置含む	1	箇所			単 4 号
第4号集水柵既設開口部閉塞工	1	箇所			単 5 号
蓋版再利用撤去	3	枚			施 1 号
構造物撤去工	1	式			
構造物取り壊し工	1	式			
U型側溝再利用撤去・据付け	4	m			施 2 号
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	56	m ³			施 3 号
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	56	m ³			P 14 号
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート有筋	56	m ³			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	8	m ³			施 4 号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	8	m ³			P 15 号
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋	8	m ³			
仮設工	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導警備員B	1	式			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
現場環境改善費	1	式			
現場環境改善費	1	式			
週休2日PR看板	1	枚			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

令和8年度 寺前笠島線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]