公開数量内訳書

工事名：　　令和8年度　台山公園トイレ改築工事

〈取扱上の注意事項〉

1　本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載される設計図書には含まれない。

2　公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。

3　公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。

4　本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

角田市　産業建設部　都市計画課

番号						

角田市　角田　字　寺前　地内外

令和8年度　台山公園トイレ改築工事

積算総括表

工　　事　　費　　円 工　事　価　格　　円 消費税等相当額　　円	
自　契約日の翌日 工期　　日間 至　令和　9 年　3 月　31 日	

概要
台山公園トイレ改築工事一式
・トイレ新設
鉄骨造平屋建て　延べ面積49.10㎡　1棟
（男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ、収納）
・既存トイレ撤去
プレキャストコンクリート造平屋建て　延べ面積32.40㎡
既存浄化槽 単独処理200人槽

（種目別内訳）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
Ⅰ　建築工事		1	式			
Ⅱ　電気設備工事		1	式			
Ⅲ　機械設備工事		1	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費等		1	式			
計						
合計（工事価格）		1	式			
消費税等相当額		1	式			
総合計（工事費）		1	式			

（科目別内訳）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅰ　建築工事		1	式			
Ⅱ　電気設備工事		1	式			
Ⅲ　機械設備工事		1	式			
計						

（中科目別内訳（Ⅰ　建築工事））

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅰ　建築工事						
Ⅰ-1　新設工事						
1.直接仮設		1	式			
2.土工		1	式			
3.地業		1	式			
4.鉄筋		1	式			
5.ｺﾝｸﾘｰﾄ		1	式			
6.型枠		1	式			
7.左官		1	式			
8.ﾕﾆｯﾄ及びその他		1	式			
9.ﾌｪﾝｽ		1	式			
10.舗装		1	式			
11.排水ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎		1	式			
12.仮設通路		1	式			
13.発生材処理		1	式			
14.発生材処分		1	式			
小計						
Ⅰ-2　解体工事						
1.直接仮設		1	式			
2.解体(既存ﾄｲﾚ)		1	式			
3.外構		1	式			
4.発生材処理		1	式			
5.発生材処分		1	式			
小計						
合計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.直接仮設						
やりかた	小規模	57.2	㎡			
墨出し	地上階 小規模	57.2	㎡			
養生	地上階 小規模	57.2	㎡			
整理清掃後片付け	地上階 小規模	57.2	㎡			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.土工						
根切り	小規模土工	66.2	m3			
床付け		58.9	㎡			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	15.6	m3			
建設発生土処理		50.6	m3			
建設発生土運搬		50.6	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1.0	式			
(地盤改良工法)	杭状地盤補強工法 (ﾋﾟｭｱﾊﾟｲﾙ工法)					
材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	5.5	t			
施工費		1.0	式			
組立解体･回送費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3.地業						
砕石地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	8.8	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S15cm	3.0	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(人力打設)	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	3.0	m3			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4.鉄筋						
異形鉄筋	SD295 D10	1.2	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.3	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	-0.04	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	1.4	t			
鉄筋運搬費	4t車､30km程度	1.4	t			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5.ｺﾝｸﾘｰﾄ						
基礎部 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2 S15cm	21.0	m3			
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	21.0	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(ﾎﾟﾝﾌﾟ打設)	FS1 50m3/回未満	11.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(ﾎﾟﾝﾌﾟ打設)	FG1.2 50m3/回未満	6.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(ﾎﾟﾝﾌﾟ打設)	W1 50m3/回未満	3.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送(基本料金)	50m3/回以下	3.0	回			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6.型枠						
型枠	小型構造物	79.1	㎡			
型枠運搬	4t車､30km程度	79.1	㎡			
集水桝型枠	□300×H60	5.0	か所			
止水材	12×28ｸﾆｼｰﾙ同等品	68.0	m			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7.左官						
(　外部　)						
壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて	仕上　W180	33.3	m			
梁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて	仕上　W170	31.9	m			
梁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて	仕上　W300	15.7	m			
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて	仕上	41.1	㎡			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8.ﾕﾆｯﾄ及びその他						
(　外部　)						
ﾄｲﾚ上屋新設		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
据付費		1.0	式			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×L450	20.0	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	M16×L450	20.0	本			
本体取合いｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 10×10	32.6	m			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9.ﾌｪﾝｽ						
(目隠しﾌｪﾝｽ)						
目隠しﾌｪﾝｽ	2000×H1800ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ	3.0	か所			
取付、運搬		1.0	式			
根切り	小規模土工	7.6	m3			
床付け		1.8	㎡			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	6.5	m3			
建設発生土処理		1.1	m3			
建設発生土運搬		1.1	m3			
砕石地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.2	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S15cm	0.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(人力打設)	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3			
異形鉄筋	SD295 D10	0.03	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.03	t			
鉄筋運搬費	4t車､30km程度	0.03	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2 S15cm	0.9	m3			
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	0.9	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	0.9	m3			
型枠	小型構造物	7.6	㎡			
型枠運搬	4t車､30km程度	7.6	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて	仕上	1.2	㎡			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10.舗装						
（舗装）						
すきとり	積込み共	10.7	m3			
建設発生土処理		10.7	m3			
建設発生土運搬		10.7	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し（小規模土工）	1.0	式			
直接仮設（構内舗装）		47.8	㎡			
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-3-10（RC-40）	47.8	㎡			
芝張り	野芝（目地張り）目土掛（良質土）t30	82.5	㎡			
	床土：（良質土）土壌改良材混入t130 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝt100					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180×300	39.4	m			
舗装機械運搬	振動ﾛｰﾗ	1.0	往復			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
11.排水ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎						
(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎)						
根切り	小規模土工	21.3	m3			
床付け		2.9	㎡			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	18.8	m3			
建設発生土処理		2.5	m3			
建設発生土運搬		2.5	m3			
土工機械運搬	小規模土工	1.0	式			
砕石地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.4	m3			
上版 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2 S15cm	0.2	m3			
下版 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2 S15cm	0.4	m3			
構造体強度補正	+3N/mm2補正(Fc21→24)	0.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設	0.6	m3			
型枠	小型構造物	1.5	㎡			
型枠運搬	4t車､30km程度	1.5	㎡			
異形鉄筋	SD295 D10	0.01	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t			
鉄筋運搬費	4t車､30km程度	0.02	t			
溶接金網	6φ×100×100	1.4	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて	仕上	1.4	㎡			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
12.仮設通路						
(仮設通路撤去)						
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	150×200(歩車道境界用)	13.2	m			
芝張り撤去	野芝(目地張り)目土掛(良質土)t30	32.3	㎡			
客土撤去	t120　積込み共	3.9	m3			
(仮設通路復旧)						
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ復旧	150×200(歩車道境界用)	13.2	m			
芝張り復旧	野芝(目地張り)目土掛(良質土)t30	32.3	㎡			
	床土:(良質土)土壌改良材混入t120					
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
13.発生材処理						
(発生材処理)						
発生材積込み(人力)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(二次製品)	0.4	m3			
発生材積込み(人力)	芝	1.0	m3			
発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 7.0km以内 ｺﾝｸﾘｰﾄ(二次製品)	0.4	m3			
発生材運搬	dt4t積級DID区間有り27.0km以内 芝	1.0	m3			
発生材運搬	客土	3.9	m3			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
14.発生材処分						
(発生材処分)						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(二次製品)	0.4	m3			
発生材処分	芝	1.0	m3			
発生材処分	客土	3.9	m3			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.直接仮設						
外部足場	枠組本足場　建枠幅600 (手すり先行方式)存置30日	117	㎡			
安全手すり	枠組本足場用 (手すり先行方式)存置30日	40.1	m			
養生ｼｰﾄ	防炎Ｉ類　存置20日	117	㎡			
仮設材運搬	枠組本足場　建枠幅600 (手すり先行方式)	117	㎡			
仮設材運搬(安全手すり)	枠組本足場用 (手すり先行方式)	40.1	m			
仮設材運搬(ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		117	㎡			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.解体(既存ﾄｲﾚ)						
(既存ﾄｲﾚ)						
内部造作解体	照明、衛生器具 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ等	32.4	㎡			
外部造作撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、竪樋、ｻｯｼ等	32.4	㎡			
PC造建物躯体解体		32.4	㎡			
土間、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去		32.4	㎡			
犬走り ｺﾝｸﾘｰﾄたたき撤去		15.1	㎡			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	5.4	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1.0	往復			
(浄化槽)						
浄化槽汚水汲み取り	構内洗浄、消毒共	1.0	式			
浄化槽上板撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄt100×13150×3650	48.0	㎡			
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋1000φ 1か所 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋650φ 2か所					
	縞鋼板1200×1150 2か所					
浄化槽撤去	KR-200 底盤2800×8700×t150共	1.0	式			
土留め壁	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙL40.0m×H7.5m	300	㎡			
根切り	つぼ、布掘り	204	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	211	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1.0	往復			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3.外構						
（解体）						
ｱ樹木撤去	H2.8m 幹周100φ 枝張り1.6m　集積共	1.0	本			
（設備要求） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	t50　集積共	261	㎡			
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	t30　集積共	530	㎡			
取りこわし機械運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	1.0	往復			
（復旧）						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15(RC-40)	73.0	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生細粒　厚さ5cm	188	㎡			
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-3-10(RC-40)	146	㎡			
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生細粒　厚さ3cm	384	㎡			
芝張り	野芝(目地張り)目土掛(良質土)t30	19.9	㎡			
	床土:(良質土)土壌改良材混入t150 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝt100					
舗装機械運搬	振動ﾛｰﾗ	1.0	往復			
舗装機械運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ	1.0	往復			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4.発生材処理						
(発生材積込み)						
発生材積込み(機械)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	31.1	m3			
発生材積込み(機械)	ｱｽｺﾝ	7.8	m3			
発生材積込み(機械)	ﾀｲﾙ､ﾓﾙﾀﾙ	2.2	m3			
発生材積込み(機械)	CB	1.3	m3			
発生材積込み(機械)	廃ﾌﾟﾗ(ｱｽﾌｧﾙﾄ防水)	0.5	m3			
発生材積込み(機械)	廃ﾌﾟﾗ(浄化槽)	27.7	m3			
発生材積込み(機械)	木くず(TB)	0.9	m3			
発生材積込み(機械)	木くず(樹木)	0.2	m3			
(発生材運搬)						
発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 7.0km以内　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	31.1	m3			
発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 4.5km以内　ｱｽｺﾝ	7.8	m3			
発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 27.0km以内　ﾀｲﾙ､ﾓﾙﾀﾙ	2.2	m3			
発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 27.0km以内　CB	1.3	m3			
発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 27.0km以内　廃ﾌﾟﾗ(ｱｽﾌｧﾙﾄ防水)	0.5	m3			
発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 27.0km以内　廃ﾌﾟﾗ(浄化槽)	27.7	m3			
発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 27.0km以内　木くず(TB)	0.9	m3			
発生材運搬	dt4t積級DID区間有り 27.0km以内　木くず(樹木)	0.2	m3			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5.発生材処分						
(発生材処分)						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	31.1	m3			
発生材処分	ｱｽｺﾝ	7.8	m3			
発生材処分	ﾀｲﾙ､ﾓﾙﾀﾙ	2.2	m3			
発生材処分	CB	1.3	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ(ｱｽﾌｧﾙﾄ防水)	0.5	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ(浄化槽)	27.7	m3			
発生材処分	木くず(TB)	0.9	m3			
発生材処分	木くず(樹木)	0.2	m3			
鉄くず	H2	-2.0	t			
ｱﾙﾐくず	込みｶﾞﾗ	-43.3	kg			
計						

（中科目別内訳（Ⅱ　電気設備工事））

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ　電気設備工事						
1. 構内配電線路		1	式			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.構内配電線路						
【新設】						
S-1	MCCB3P 30AF×2	1	台			
CET22°	FEP内	201	m			
FEP40	地中埋設	201	m			
CET38°	FEP内	6	m			
FEP50	地中埋設	6	m			
【改修】						
引込開閉器盤	MCB3P225AF/150AT　撤去	1	個			
	MCB3P225AF/200AT　新設	1	個			
はつり補修		27	ヶ所			
【撤去】						
CV3.5-3C	FEP内	170	m			
土工事		1	式			
計						

（中科目別内訳（Ⅲ　機械設備工事））

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ　機械設備工事						
1.給水設備		1	式			
2.排水設備		1	式			
計						

（細目別内訳（III　機械設備工事））

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.給水設備						
水道用ポリエチレン管	地中配管 軟質系 20A	4	m			
水道用ポリエチレン管	地中配管 軟質系 25A	3	m			
水道用ポリエチレン管	地中配管 軟質系 30A	18	m			
仕切弁	JIS10K コア付 32A	1	個			
水抜栓	32A×600H	1	個			
弁筐	B5-1	1	個			
弁桝	VC-P	1	個			
埋設標	鉄製	7	個			
埋設テープ	150W	25	m			
分岐工事		1	式			
配管接続		1	式			
土工事		1	式			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.排水設備						
排水ポンプ槽	FRPタンク（呼称1.5㎥） 汚物ポンプ	1	基			
	65A×150L/min×10m×3φ200V2.2KW 付属品					
	壁掛型制御盤（屋外防滴型） 自動単独・交互並列運転					
	漏電遮断器警報接点・サーマルリレー付 電流計・パトライト・監視窓付					
	フロートスイッチ（ケーブル6m付）×4個					
硬質塩化ビニル管	地中配管 VP 100A	126	m			
硬質塩化ビニル管	地中配管 VU 100A	38	m			
硬質塩化ビニル管	地中配管 VU 150A	29	m			
小口径桝	樹脂蓋 90L 100φ×150φ× 440H	1	ヶ所			
小口径桝	樹脂蓋 45YS 100φ×150φ× 520H	1	ヶ所			
小口径桝	樹脂蓋 45YS 100φ×150φ× 600H	1	ヶ所			
小口径桝	樹脂蓋 45YS 100φ×150φ× 660H	1	ヶ所			
小口径桝	樹脂蓋 45YS 100φ×150φ× 710H	1	ヶ所			
小口径桝	樹脂蓋 90L 100φ×150φ× 500H	1	ヶ所			
小口径桝	樹脂蓋 DR 100φ×150φ× 800H	1	ヶ所			
小口径桝	T-8A 45Y 150φ×200φ× 450H	1	ヶ所			
小口径桝	T-8A 45Y 150φ×200φ× 530H	1	ヶ所			
小口径桝	T-8A ST 150φ×200φ× 760H	1	ヶ所			
小口径桝	T-8A 90Y 150φ×200φ× 500H	1	ヶ所			
小口径桝	T-8A 90Y 150φ×200φ× 600H	1	ヶ所			
小口径桝	T-8A ST 150φ×200φ× 450H	1	ヶ所			
小口径桝	T-8A UTK 75φ×150φ× 450H	10	ヶ所			
土工事		1	式			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅳ　積み上げ共通仮設費						
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH1.8m　存置150日	237	m			
仮設材運搬(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		237	m			
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0m×H1.8m　存置150日	1	か所			
敷鉄板(仮設通路部)	t22×1500×6000　存置150日	1701	㎡			
仮設敷鉄板運搬		1701	㎡			
(資材搬入時) 交通誘導員		30	人			
揚重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊り　OP付き	2	日			
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH1.8m　存置60日	265	m			
仮設材運搬(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		265	m			
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0m×H1.8m　存置60日	1	か所			
計						