公開数量内訳書

委託業務名：令和7年度(繰) 野球場スタンド改修工事(その2)

〈取扱上の注意事項〉

1　本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は業務委託契約書に記載される設計図書には含まれない。

2　公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。

3　公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。

4　本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

角田市　産業建設部　都市計画課

番号						

角田市　枝野　字　青木　地内

令和７年度(繰)　野球場スタンド改修工事(その２)　積算総括表

本 工 事 費　　円 工 事 価 格　　円 消費税等相当額　　円	
自　令和　8 年　月　日 工期　日間 至　令和　9 年　3 月　26 日	

概要
スタンド床改修　A=363㎡
軽量盛土工　一式
施設整備工　一式

（種目別内訳）

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
Ⅰ　野球場スタンド		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
合計（工事価格）		1	式		
消費税等相当額		1	式		
総合計（工事費）		1	式		

（科目別内訳）

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費 Ⅰ　野球場スタンド					
1. 軽量盛土工		1	式		
2. 施設整備工		1	式		
計					

（中科目別内訳）

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
Ⅰ　野球場スタンド					
1. 軽量盛土工		1	式		
計					
2. 施設整備工		1	式		
計					

（細目別内訳）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.軽量盛土工						
軽量盛土	EPS20 土木シート、コの字ピン含む	1.0	式			
敷砂	t=20	388.0	㎡			
基礎砕石	t=100 RC-40	388.0	㎡			
EPSブロック押さえコンクリート		1.0	式			
コンリートポンプ圧送	基本料金	8.0	回			
コンリートポンプ圧送費	圧送料金	116.0	m3			
計						

（細目別内訳）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.施設整備工						
防護柵工		1.0	式			
計						

（別紙明細）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙明細1 軽量盛土		1.0	式			
ジオフォーム　EPS20	ｼﾞｵﾌｫｰﾑ・材料(ﾌﾟﾚｶｯﾄ・配送含	287.0	㎥			
割付図		1.0	式			
土木シート		388.0	㎡			
コの字ピン	L150	4879.0	本			
計						

（別紙明細）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙明細2 防護柵工		1.0	式			
メッシュフェンス	H=1200 材料費	44.0	m			
メッシュフェンス	H=1200 新設組立費	44.0	m			
メッシュフェンス	H=1200 コア抜き φ100×250	26.0	箇所			
メッシュフェンス	H=1200 小運搬費	1.0	式			
メッシュフェンス	H=1000 材料費	23.3	m			
メッシュフェンス	H=1000 新設組立費	23.3	m			
メッシュフェンス	H=1000 小運搬費	1.0	式			
計						

（共通仮設費(積上)）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費積み上げ分		1.0	式			
敷鉄板	設置費・撤去費・整備費共 t22×1524×6096(221枚)	2053.0	㎡			
敷鉄板運搬		2053.0	㎡			
週休2日工事PR看板		1.0	台			
計						