設計内訳書（(仮)中島下南北線）

工事名	令和８年度　(仮)中島下南北線歩道設置工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単　1号
土材料	山砂(不洗)	m3	30				単　2号
場所打水路工		式	1				
現場打ち水路蓋		m	91				単　3号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋据付	T-6,並目,7分割	箇所	1				単　4号
足掛金具取付	W=300	個	8				単　5号
水路嵩上げ	両側	m	92				単　6号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	37				単　7号

設計内訳書（(仮)中島下南北線）

工事名	令和８年度　(仮)中島下南北線歩道設置工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
とりこわし	地覆部	m3	0.1				単　8号
防護柵(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B	m	3				単　9号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　10号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　11号
有価物処分	鉄くず	t	0.05				単　12号
雑工		式	1				
雑工		式	1				
水道管移設工		式	1				内　1号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷砂利	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40,敷厚:100mm	m2	290				単　13号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	9				単　14号

設計内訳書（(仮)中島下南北線）

工事名	令和８年度　(仮)中島下南北線歩道設置工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　15号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
週休2日PR看板		枚	1				単　16号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（(仮)中島下南北線）

工事名	令和８年度　(仮)中島下南北線歩道設置工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	水道管移設工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費		式	1				単　26号
配管布設費		式	1				単　27号
防凍工		式	1				単　28号
撤去工事費		式	1				単　29号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土材料	山砂(不洗)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	現場打ち水路蓋		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置工		m	10			単　17号
蓋版･ｱﾝｸﾞﾙ設置工		m	10			単　18号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋据付	T-6,並目,7分割	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	7			単　19号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料費 2700×1400×210用,T-6,並目,7分割		組	1			単　20号
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	6.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40-60%,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	足掛金具取付	W=300	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	2			
足掛金具 W=300,後付け用(接着材ﾀｲﾌﾟ)		個	1			単　21号
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	水路嵩上げ	両側	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-8-25(20)-55%,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.8			
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	8.5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	80			
あと施工ｱﾝｶｰ ﾈｼﾞ径D13,径19.1mm,全長600mm		本	80			単　22号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	とりこわし	地覆部	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし	全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	防護柵(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単　23号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)	無	m3	1			単　24号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	有価物処分	鉄くず	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,2.0km以下	t	1			
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH2		t	-1			単　25号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	敷砂利	砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40,敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1			
土材料 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40		m3	1			単　30号
土木ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系織布		m2	13.2			単　31号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	4.5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	4.5			単　32号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,38日,無,有	枚	1			単　33号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　34号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	週休2日PR看板		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
週休2日PR看板		枚	1			単　35号
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	型枠設置工		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
JSﾌｫｰﾑ 800用		枚	30			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	蓋版･ｱﾝｸﾞﾙ設置工		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)-55%,一般養生,無し,全ての費用	m3	5.3			
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	0.3			単　36号
鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.1			単　37号
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	4.2			
等辺山形鋼 13×90×90		kg	850			
ｼﾘｺｰﾝ材 ｼﾘｺｰﾝ系		l	1.2			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 φ100　t=3.0mm		本	1			
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 φ100×90°　t=3.0mm		個	2			
ｽｯﾎﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ φ100		個	2			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 φ50		m	15			
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100×φ50		個	2			
分止水栓用ｿｹｯﾄ φ50		個	6			
ｼｰﾘﾝｸﾞ止水栓 φ50		個	2			
ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ		個	2			
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ　塩ﾋﾞ・鋼管用 φ100　ｽﾄｯﾊﾟｰ		個	2			
止水弁筐		個	2			
ﾊｲﾌﾟﾗ座台		個	2			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	配管布設費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管切断 呼び径100A　管厚3.0mm		口	2			単　38号
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接 呼び径100mm　板厚3.0mm		箇所	4			単　39号
鋼管小口径管布設(人力)布設 呼び径100mm		m	4			単　40号
ﾒｶﾆｶﾙ継手 呼び径100mm		口	2			単　41号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 呼び径50mm		m	15			単　42号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 呼び径50mm		口	8			単　43号
止水栓取付 PP用　呼び径50mm		箇所	2			単　44号
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み ﾋﾞﾆﾙ管　呼び径100mm×50mm		箇所	2			単　45号
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置工		箇所	2			単　46号
なじ式弁筐設置 A型1号 受枠30以上60kg 蓋30kg未満		箇所	2			単　47号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	防凍工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被膜 呼び径100mm　管長4m		m	3			単　48号
防凍工 呼び径100mm		m	4			単　49号
防凍工(材工共)ｴﾙﾎﾞ 呼び径100mm×45°		個	2			単　50号
防凍工(材工共)ｴﾙﾎﾞ φ100mm×45°		個	2			単　51号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	撤去工事費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管切断　罫書き及び切断のみ 径100mm STW370 板厚4.9m		口	2			単　52号
撤去管吊上げ積込(鋼管)機械力A種 呼び径100mm　標準延長5.5m		m	4			単　53号
保温撤去 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ屋外露出ｶﾗｰ亜鉛鉄板100A		m	4			単　54号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断(撤去費) 呼び径50mm		口	7			単　55号
合計						