番号						

角田市　角田　字　扇町　地内

令和８年度　扇町3号線道路維持工事　　仕様書

本 工 事 費　　円 工 事 価 格　　円 消費税相当額　　円	起　工　理　由
	施 工 方 法 其 の 他 請負施工
自　契約日の翌日 工期　　日間 至　令和　9 年　3 月　19 日	

角　田　市

計画構造・仕様概要
施工延長　L= 82.0m
側　溝　工
自由勾配側溝(300×700～900)　L=77m
舗　装　工
表　層　工(再生密粒度As20F)　t=5cm A=69m2
上層路盤工(粒度調整砕石M-40)　t=10cm A=69m2
下層路盤工(再生砕石RC-40)　t=30cm A=69m2