角田市 梶賀 字 高畑北 地内

令和8年度 橋梁添架管布設替工事 仕様書

一　　金　　円 工 事 価 格　　円 消費税等相当額　　円 工 事 費	施工理由
工期　自 令和 8 年 月 日 至 令和 9 年 3 月 15 日　日間	

角 田 市

計画構造・仕様概要

・橋梁添架管布設替工事

No.1水管橋

全長 L=13.195m(19.405m) 口径STW φ150mm

No.2水管橋

全長 L=16.210m(23.110m) 口径STW φ150mm

No.3水管橋

全長 L=12.196m(25.321m) 口径STW φ100mm

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
No.1水管橋	1	式			
材料費	1	式			明　1 号
労務費	1	式			明　2 号
土工費	1	式			明　3 号
No.2水管橋	1	式			
材料費	1	式			明　4 号
労務費	1	式			明　5 号
土工費	1	式			明　6 号
No.3水管橋	1	式			
材料費	1	式			明　7 号
労務費	1	式			明　8 号
土工費	1	式			明　9 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施　30 号
共通仮設費(率化)	1	式			

角田市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

角田市

第　1 号 明細書　　材料費

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
保温付きSUS水管橋 150A×14685L　両フランジ　T字付	1	式			
水道用急速空気弁 25mm	1	基			
ダクタイル鋳鉄管K形１種 直管φ150　内面エポ	1	本			
ダクタイル鋳鉄管K形 短管１号φ150	1	個			
ダクタイル鋳鉄管K形 短管２号φ150	1	個			
鋳鉄管継手 特殊押輪φ150	2	個			
鋳鉄管継手 芯出しゴム輪K形φ150	2	個			
ダクタイル鋳鉄管K形 接合部品φ150	3	組			
計					

角田市

第　2 号 明細書　　労務費

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
横断管組立架設費 150A	14.6	m			
組立用架台工 鋼材加工	2	基			
架設車両損料		日			
ステンレス鋼管電気溶接 呼び径150mm 板厚5.0mm	3	箇所			施　1 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施　2 号
ジョイント工 150A　直管部	3	箇所			
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	4.7	m			施　3 号
メカニカル継手 呼び径150mm	2	口			施　4 号
フランジ継手 呼び径150mm	3	口			施　5 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	1	口			施　6 号
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	4.7	m			施　7 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	4.7	m			施　8 号
管明示シート 150mm　2倍	4.7	m			施　9 号
計					

角田市

第　3 号 明細書　　土工費

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			施 10 号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離3km	0.3	m3			施 11 号
廃棄物処理費(中間・再生)ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)ｼﾞｪｰｴｰｼｰ 角田ｾﾝﾀｰ	0.7	t			
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	20	m3			施 12 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(不洗)	8	m3			施 13 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	12	m3			施 14 号
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	8	m3			施 15 号
整地 残土受入れ地での処理	8	m3			P 1 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)	6	m2			施 16 号
計					

角田市

第　４号 明細書　　材料費

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
保温付きSUS水管橋 150A×11860L　両フランジ　T字付	1	式			
水道用急速空気弁 25mm	1	基			
ダクタイル鋳鉄管K形１種 直管φ150　内面エポ	2	本			
ダクタイル鋳鉄管K形 継ぎ輪φ150	2	個			
ダクタイル鋳鉄管K形 短管１号φ150	1	個			
ダクタイル鋳鉄管K形 短管２号φ150	2	個			
鋳鉄管継手 特殊押輪φ150	7	個			
鋳鉄管継手 芯出しゴム輪K形φ150	7	個			
ダクタイル鋳鉄管K形 接合部品φ150	3	組			
計					

角田市

第　5 号 明細書　　労務費

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
横断管組立架設費 150A	11.8	m			
組立用架台工 鋼材加工	2	基			
架設車両損料		日			
ステンレス鋼管電気溶接 呼び径150mm 板厚5.0mm	4	箇所			施　1 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施　2 号
ジョイント工 150A　直管部	4	箇所			
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	11.2	m			施　3 号
メカニカル継手 呼び径150mm	7	口			施　4 号
フランジ継手 呼び径150mm	3	口			施　17 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	2	口			施　6 号
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	11.2	m			施　18 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	11.2	m			施　8 号
管明示シート 150mm　2倍	11.2	m			施　19 号
計					

角田市

第　6 号 明細書

土工費

1　式当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			施　10 号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離3km	0.3	m3			施　20 号
廃棄物処理費(中間・再生)ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)ｼﾞｪｰｴｰｼｰ 角田ｾﾝﾀｰ	0.7	t			
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	30	m3			施　12 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(不洗)	12	m3			施　21 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	18	m3			施　14 号
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	12	m3			施　22 号
整地 残土受入れ地での処理	12	m3			P　1 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)	6	m2			施　16 号
計					

角田市

第　7 号 明細書　　材料費

1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 摘　　要
保温付きSUS水管橋 150A×23035L　両フランジ　T字付	1	式			
水道用急速空気弁 25ｍｍ	1	基			
ダクタイル鋳鉄管K形１種 直管φ100　内面エポ	1	個			
ダクタイル鋳鉄管K形 曲管45°　φ100	2	個			
ダクタイル鋳鉄管K形 短管１号φ100	1	個			
鋳鉄管継手 特殊押輪φ100	5	個			
鋳鉄管継手 芯出しゴム輪K形φ100	5	個			
保温付きSUS水管橋 接合部品φ100	3	組			
計					

角田市

第　8 号 明細書　　労務費

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
横断管組立架設費 100A	23	m			
組立用架台工 鋼材加工	2	基			
架設車両損料		日			
ステンレス鋼管電気溶接 呼び径100mm 板厚4.0mm	5	箇所			施 23 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 2 号
ジョイント工 100A　直管部	5	箇所			
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	2.3	m			施 24 号
メカニカル継手 呼び径100mm	5	口			施 25 号
フランジ継手 呼び径100mm	3	口			施 26 号
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	2.3	m			施 27 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	2.3	m			施 28 号
管明示シート 150mm　2倍	2.3	m			施 29 号
計					

角田市

第　9 号 明細書　　土工費

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			施 10 号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離3km	0.3	m3			施 20 号
廃棄物処理費(中間・再生)ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (株)ｼﾞｪｰｴｰｼｰ 角田ｾﾝﾀｰ	0.7	t			
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	22	m3			施 12 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(不洗)	10	m3			施 21 号
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	12	m3			施 14 号
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	10	m3			施 22 号
整地 残土受入れ地での処理	10	m3			P 1 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)	6	m2			施 16 号
計					

角田市