
角田市　君萱　字　新田西　地内外

令和８年度

君萱小田線道路舗装工事　　仕様書

本 工 事 費　　円 工 事 価 格　　円 消費税相当額　　円	起　工　理　由
	施 工 方 法 其 の 他 請負施工
工期　自　令和　年　月　日 至　令和　9年　3月　12日　日間	

角　　田　　市

計画構造・仕様概要
施工延長L=104.5m　幅員W=7.00m
舗装工
表層工(再生密粒度As20F)　　t= 5cm　A=958m2
上層路盤工(再生AS安定処理)　t= 6cm　A=963m2
路盤工(路上路盤再生工)　　t=15cm　A=974m2