設計内訳書（君萱小田線）

工事名	令和８年度　君萱小田線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
路肩盛土		式	1				
路肩盛土	2.5m未満,山砂(不洗)	m3	1				単　1号
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
路上路盤再生工	ｾﾒﾝﾄ添加量:3.5%(11.1kg/m2),混合厚:t=15cm,高炉B	m2	974				単　2号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40),仕上り厚:60mm	m2	963				単　3号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	958				単　4号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	290				単　5号
溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	10				単　6号

設計内訳書（君萱小田線）

工事名	令和８年度　君萱小田線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	6				単　7号
溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	52				単　8号
溶融式区画線 矢印	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	45				単　9号
道路改良		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	120				単　10号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:11cm	m2	960				単　11号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	105				単　12号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	248				単　13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（君萱小田線）

工事名	令和８年度　君萱小田線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日					単　14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
六価ｸﾛﾑ溶出試験		検体	1				単　15号
現場環境改善費		式	1				
週休2日PR看板		枚	1				単　16号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（君萱小田線）

工事名	令和８年度　君萱小田線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				