
角田市　高倉　字　天王　地内　外

令和　8　年度

二枚橋高倉線道路舗装工事　仕様書

本 工 事 費　　円 工 事 価 格　　円 消費税相当額　　円	起　工　理　由
	施 工 方 法 其 の 他 請負施工
工期　自　令和　年　月　日 至　令和　9 年　3 月　12 日　日間	

角　田　市

計画構造・仕様概要
施工延長 L＝419.0m　幅員 W=5.50m～7.30m
舗 装 工
表 層 工(再生密粒度As20F)　t=5cm A=2560m2
路 盤 工(路上路盤再生工)　t=17cm A=2570m2