設計内訳書（本02）

工事名	令和８年度　二枚橋北岡線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
路体盛土工		式	1				
路肩盛土	施工幅員:2.5m未満,山砂(不洗)	m3	3				単　1号
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
路上路盤再生工	ｾﾒﾝﾄ添加量:11.1kg/m2,t=15cm,高炉B	m2	4,590				単　2号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	4,540				単　3号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	1,300				単　4号
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	360				単　5号
溶融式区画線 優先本線車道線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	9				単　6号

設計内訳書（本02）

工事名	令和８年度　二枚橋北岡線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 横断歩道標示	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	33				単　7号
溶融式区画線 交差点標示	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	12				単　8号
溶融式区画線 路面標示	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	59				単　9号
道路改良		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	18				単　10号
路面切削		m2	4,540				単　11号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(路面切削)	m3	227				単　12号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	533				単　13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	令和８年度　二枚橋北岡線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日					単　14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	1				単　15号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費(積上計上)		式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	令和８年度　二枚橋北岡線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				