

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
公園工事	1	式			
公園	1	式			
遊戯施設整備工	1	式			
幼児用運動能力アップコンビネーション遊具 3～6歳用	1	台			
セーフティマット t.50 モーグルヒルラウンド用セット	1	セット			
グラウンドマット 2000×1000×t43	4	枚			
セーフティマット接着剤	3	個			
輸送費	1	式			
組立据付費	1	式			明 1 号
基礎工事費	1	式			明 2 号
築山部工事費	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

令和2年度 交通公園幼児用遊び場整備工事

第 2 号 明細書

基礎工事費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
床掘り 土砂 標準	110	m3			P 1 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	90	m3			P 2 号
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	3	m3			P 3 号
整地 残土受入れ地での処理	3	m3			P 4 号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	18	m2			P 5 号
基面整正	37	m2			P 6 号
型枠 一般型枠 均しコンクリート	7	m2			P 7 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40	1	m3			P 8 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	58	m2			P 9 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40	7	m3			P 8 号
公園植栽張芝工 バタ張 野芝	200	m2			施 1 号
計					

