

公開数量内訳書

工事名：令和2年度角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

〈取扱上の注意事項〉

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。
- 4 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

積算総括表		令和2年12月16日 作成	審査		設計		
工事名称		令和2年度角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事					
工事費		円(うち消費税等相当額 円)					
工事場所		角田市 枝野 字 青木 地内					
記号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費等		1	式			
	【 共通費計 】						
	計						
	消費税等相当額						
	合計						
工事概要							
多目的ホール(床面積333㎡)に換気設備設置 一式							
・全熱交換型換気扇 7台設置(1,000m3/h)							

令和2年度 角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	積上げ共通仮設費		1	式			
	合 計						

令和2年度 角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
	〈内訳〉						
1	直接仮設工事		1	式			
2	鉄骨工事		1	式			
3	建具工事		1	式			
4	内外装工事		1	式			
5	撤去工事		1	式			
6	発生材処理		1	式			
	合 計						

令和2年度 角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し	小規模 柱取合 6か所	8.7	m2			
	養生	小規模	326.0	m2			
	整理清掃後片付け	小規模	326.0	m2			
	外部足場	枠組み W900(手すり先行方式)	126.0	m2			
	内部仕上足場	枠組み H=5.000	115.0	m2			
	安全手すり	手すり先行方式	67.0	m			
	養生シート	養生シート張 防災 I 類	63.0	m2			
	仮設材運搬	外部足場(枠組み・手すり先行方式)	126.0	m2			
	仮設材運搬	内部仕上足場(手すり先行方式)	115.0	m2			
	仮設材運搬	安全手すり(枠組み本足場用)	67.0	m			
	仮設材運搬	シート・ネット類	63.0	m2			
	計						

令和2年度 角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	鉄骨工事						
	【設備機器架台】						
	H形鋼	H-148×100×6×9	0.50	t			
	H形鋼	H-200×100×5.5×8	0.06	t			
	溝形鋼	[-300×90×9×13	0.06	t			
	溝形鋼	[-150×75×6.5×10	0.60	t			
	溝形鋼	[-200×80×7.5×11	0.05	t			
	山形鋼	L-65×65×6	0.20	t			
	切板鋼板	PL-16	0.24	t			
	切板鋼板	PL-9	0.21	t			
	切板鋼板	PL-2.3	0.01	t			
	鉄骨スクラップ控除		▲ 1	式			
	工場加工組立		1.85	t			
	工場錆止め塗装	2回塗装	57.3	m2			
	鉄骨運搬		1.85	t			
	現場建方		1.85	t			

令和2年度 角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アンカーボルト	D19 L=230 接着系アンカー 横向き	48	本			
	ボルト	M-16 L=200	4	本			
	中ボルト	M-12 H=40	104	本			
	高力ボルト類接合	HTB M-16 H=45	48	本			
	無収縮モルタル	t=30 420×125	12	か所			
	無収縮モルタル	t=30 300×150	2	か所			
	【防球ネット新設】						
	炭素鋼鋼管	○-48.6φ×3.2	0.45	t			
	切板鋼板	PL-12	0.10	t			
	切板鋼板	PL-9	0.45	t			
	工場加工組立		0.90	t			
	工場錆止め塗装		28.30	m2			
	鉄骨運搬		0.90	t			
	現場建方		0.90	t			
	中ボルト	M-12 H=40	176	本			

令和2年度 角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防球ネット新設	H=5,100 W=20,000	1.00	張			
	防球ネット新設	H=4,100 W=7,500	1.00	張			
	計						

令和2年度 角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	発生材積込	ボード類	0.1	m3			
	発生材積込	木くず	0.1	m3			
	発生材積込	プラスチック類	0.5	m3			
	発生材積込	ガラス	0.1	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.1	m3			
	発生材運搬	木くず	0.1	m3			
	発生材運搬	プラスチック類	0.5	m3			
	発生材運搬	ガラス	0.1	m3			
	発生材処分	ボード類	0.1	m3			
	発生材処分	木くず	0.1	m3			
	発生材処分	プラスチック類	0.5	m3			
	発生材処分	ガラス	0.1	m3			
	計						

令和2年度 角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内訳)						
	1. 動力設備						
	電灯盤	L-1-2 改造	1	式			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C 管内	17	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C ピット・天井	66	m			
	アウトレットボックス	中四角深型	7	個			
	機械はつり	100～150mm 38mm	2	か所			
	合 計						

令和2年度 角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内訳)						
	1. 換気設備工事						
	全熱交換型換気扇	250φ×1000m ³ /h×150Pa× 0.58kW	7	台			
	給気グリル	250φ(フィルター付)	7	個			
	排気グリル	250φ	7	個			
	ベントキャップ	ステンレス製(深型)250φ	14	個			
	スパイラルダクト	低圧(0.5)250φ	91.0	m			
	保温工事	250φ グラスウール50m/m カラー垂鉛鉄板仕上	91.0	m			
	電線	EM-CEE1.25□-2C 管内	49.0	m			
	一種金属線ぴ A型		49.0	m			
	1個用スイッチボックス		7	個			
	振れ止め支持工事		1	式			
	小計						

令和2年度 角田市スポーツ交流館多目的ホール換気設備設置工事

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	指定仮設						
	〈内訳〉						
	仮囲い	シート張り H=2,000	93.6	m			
	ゲート	キャスターゲート W=4,500×H=1,800	1	か所			
	交通誘導員B		46	人			
	合計						