

番号						
----	--	--	--	--	--	--

線
筋
角田市 角田 字 久保田 地内 外
令和 元 年度(繰)

住社橋舗装工事 仕様書

本 工 事 費 工 事 価 格 消費税相当額	円 円 円	起 工 理 由
		施 工 方 法 其 の 他
		請負施工
工期 自 令和 3 年 1 月 28 日 至 令和 3 年 3 月 19 日	日間	

角 田 市

計画構造・仕様概要	
施工延長 L=124.3m W=12.5m	
舗装工	
【車道部】 基 層 工(密粒度As13T改質Ⅱ) t=4cm A=1070m ²	
【歩道部】 表 層 工(密粒度As13T改質Ⅱ) t=3cm A= 286m ²	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
舗装工事	1	式			
舗装工(橋面部)	1	式			
防水工	1	式			
防水工(車道部) シート防水	1	式			明 1号
防水工(歩道部) 塗膜防水	1	式			明 2号
アスファルト舗装工(車道部)	1	式			
基層工 t=4cm 密粒As13T改質Ⅱ型	1,070	m2			P 1号
調整コンクリート 平均敷厚t=50mm 18-8-40-60%	1,060	m2			単 1号
アスファルト舗装工(歩道部)	1	式			
表層工 t=3cm 密粒As13T改質Ⅱ型	286	m2			P 2号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
消費税等相当額	1	式			
合計					

令和元年度(繰)住社橋舗装工事

第 2 号 明細書

防水工(歩道部) 塗膜防水

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
塗膜系防水 新設 施工規模200m ² 以上	280	m ²			施 2 号
網状アスファルトルーフィング*	302	m			
計					

第 1 号 単価表

調整コンクリート 平均敷厚t=50mm 18-8-40-60%

1,060.3 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
コンクリート コンクリートポン車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	55.8	m3			P 3 号
計					
単位当たり					