

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
河川工事	1	式			
護岸工	1	式			
掘削工	1	式			
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	250	m3			P 1号
作業土工	1	式			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			P 2号
法面整形工	1	式			
法面整形 切土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土	540	m2			P 3号
護岸工	1	式			
平ブロック張 150kg/個以上 遮水シートA有 吸出防止材有 連結金具有	485	m2			P 4号
天端コンクリート	5	m3			P 5号
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無	21	m3			P 6号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	9	m3			P 7号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	200	m2			P 8号
築堤工	1	式			
盛土工	1	式			
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	570	m3			P 9号
土材料 山砂	760	m3			単 1号
仮設工	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
掘削工	1	式			
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	20	m3			P 1号
盛土工	1	式			
仮設道路盛土	1,300	m3			単 2号
路肩盛土 山砂	5	m3			単 3号
土材料 山砂	1,700	m3			単 4号
法面整形工	1	式			
法面整形 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	20	m2			P 3号
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	470	m2			P 10号
植生工	1	式			
張芝工 施工規模300m2未満	180	m2			施 1号
人工張芝	350	m2			P 11号
アスファルト舗装工	1	式			
表層工 t=3cm 再生密粒度アスコン(13)	437	m2			P 12号
路盤工 t=10cm 再生クラッシュ RC-40	531	m2			P 13号
舗装版破碎工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 14号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	540	m2			P 15号
搬運機 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	27	m3			P 16号

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
廃棄物処理費(中間・再生):受入料金 [大河原] アスファルト塊	27	m3			
仮設工	1	式			
交通誘導警備員B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

