

公開数量内訳書

工事名：令和7年度 角田市総合保健福祉センター大規模改修(機械設備)工事

〈取扱上の注意事項〉

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。
- 4 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

積算総括表		審査			設計			
工事名称		令和7年度 角田市総合保健福祉センター大規模改修工事(機械設備工事)【公開数量表】						
工事費		円(うち消費税等相当額 円)						
工事場所		角田市 角田 字 柳町 地内						
記号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	増減	備考
	直接工事費		1	式				
	共通仮設費		1	式				
	現場管理費		1	式				
	一般管理費等		1	式				
	計							
	消費税等相当額							
	合計							
工事概要								
■角田市総合保健福祉センター大規模改修(機械設備)工事								
・換気設備工事一式、衛生器具設備工事一式、給水設備工事一式、排水設備工事一式、給湯設備工事一式、ろ過設備工事一式								

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度 角田市総合保健福祉センター大規模改修工事						
C	機械設備工事						
1	換気設備工事		1.0	式			
2	衛生器具設備工事		1.0	式			
3	給水設備工事		1.0	式			
4	排水設備工事		1.0	式			
5	給湯設備工事		1.0	式			
6	ろ過設備工事		1.0	式			
7	発生材運搬費		1.0	式			
8	発生材処分費		1.0	式			
	合 計 (直接工事費)						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	換気設備工事						
	排風機						
	FE-1	ストレートシロッコファン 天吊 No.1-1/2 能力:600CMH x 200pa	1.0	台			
	FE-3	ストレートシロッコファン 天吊 No.1-1/2 能力:700CMH x 150pa	1.0	台			
	FE-4	ストレートシロッコファン 天吊 No.1-1/2 能力:500CMH x 180pa	1.0	台			
	FE-6	片吸込シロッコファン 天吊 No.2-1/2 能力:3,680CMH x 180pa	1.0	台			
	FE-7	片吸込シロッコファン 天吊 No.2 能力:2,100CMH x 230pa	1.0	台			
	FE-8	片吸込シロッコファン 天吊 No.1-1/2 能力:1,400CMH x 120pa	1.0	台			
	FE-9	片吸込シロッコファン 天吊 No.1 能力:1,100CMH x 150pa	1.0	台			
	FE-14	ストレートシロッコファン 天吊 No.1-1/4 能力:200CMH x 150pa	1.0	台			
	FPE-2	ストレートシロッコファン 天吊 No.1-1/2 能力:1,000CMH x 120pa	1.0	台			
	天井埋込形換気扇						
	V-1	WC用 能力:100CMH x 50pa	10.0	台			
	V-2	WC用 能力:150CMH x 50pa	7.0	台			
	V-3	WC用 能力:200CMH x 50pa	5.0	台			
	V-4	台所用 能力:50CMH x 50pa	1.0	台			
	V-5	台所用 能力:120CMH x 50pa	4.0	台			
	レンジフードファン						
	V-6	深形フード 600cm幅 能力:360CMH x 120pa	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	圧力形換気扇 FPS-1	給気形 60cm 電気シャッター付 能力:6000CMH x 50pa	1.0	台			
	排風機 据付費	片吸込シロッコファン 天吊 No.1-1/4以下	1.0	台			
		片吸込シロッコファン 天吊 No.1-1/2以下	1.0	台			
		片吸込シロッコファン 天吊 No.2以下	1.0	台			
		片吸込シロッコファン 天吊 No.2-1/2以下	1.0	台			
		ストレートシロッコファン 天吊	5.0	台			
	天井埋込形換気扇 据付費		27.0	台			
	レンジフードファン 据付費		1.0	台			
	圧力形換気扇 据付費	給気形 60cm 電気シャッター付	1.0	台			
	送風機用たわみ継手	片吸込 No.2以下	8.0	組			
		片吸込 No.2-1/2以下	1.0	組			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 300x300	4.0	個			
	ノズル形吹出口	250 φ	8.0	個			
	風量調節ダンパー	VD 450x450	1.0	個			
	丸形 風量調節ダンパー	VD 250 φ	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アングルフランジ工法ダクト(低圧・シール)	0.5mm(～450mm)	20.0	m2			
	スパイラルダクト(低圧)	200mm	9.0	m			
		250mm	22.0	m			
		300mm	9.0	m			
	ボックス(シール)	インサート無 0.5mm(～450mm)	6.0	m2			
		インサート無 0.6mm(451～750mm)	9.0	m2			
	長方形ダクト保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 屋内隠蔽 保温厚25mm	20.0	m2			
	スパイラルダクト保温(40K)	ロックウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽 200mm	9.0	m			
		ロックウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽 250mm	22.0	m			
		ロックウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽 300mm	9.0	m			
	消音内張 消音チャンパー	標仕保温材 アルミガラスクロス 屋内隠蔽 保温厚25mm	15.0	m2			
	オゾン脱臭装置	機器	10.0	個			
		吹出口	10.0	個			
		取付工事	1.0	式			
		試運転調整費	1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	排風機 撤去費	片吸込シロッコファン 天吊 No.1-1/4以下	1.0	台			
		片吸込シロッコファン 天吊 No.1-1/2以下	2.0	台			
		片吸込シロッコファン 天吊 No.2以下	1.0	台			
		ストレートシロッコファン 天吊	5.0	台			
	天井埋込形換気扇 撤去費		27.0	台			
	レンジフードファン 撤去費		1.0	台			
	送風機用たわみ継手 撤去費	片吸込 No.2以下	9.0	組			
	ユニバーサル形吹出口 撤去費	VHS 250x250	2.0	個			
	撤去費	HS 600x250	4.0	個			
	撤去費	GVS 250x250	2.0	個			
	風量調節ダンパー 撤去費	VD 400x300	1.0	個			
	丸形 風量調節ダンパー 撤去費	VD 200 φ	2.0	個			
	アングルフランジ工法ダクト(低圧・シール) 撤去費	0.5mm(～450mm)	24.0	m ²			
	スパイラルダクト(低圧) 撤去費	200mm	17.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	衛生器具設備工事						
	洗面器	はめ込み楕円型 アンダーカウンター 自動水栓、Pトラップ	8.0	組			
	シャワー水栓	セルフストップタイプ	12.0	組			
	横水栓	13A	2.0	個			
	鏡	KF-D3660AG(防錆)	8.0	枚			
		KF-D5010AG(防錆)	12.0	枚			
	補給水ユニット	40A	2.0	組			
		50A	2.0	組			
	洗面器 据付	はめ込み楕円型 アンダーカウンター 自動水栓、Pトラップ	8.0	組			
	シャワー水栓 据付	セルフストップタイプ	12.0	組			
	横水栓	13A	2.0	個			
	鏡 据付	KF-D3660AG(防錆)	8.0	枚			
		KF-D5010AG(防錆)	12.0	枚			
	補給水ユニット 据付	40A	2.0	組			
		50A	2.0	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	自動水栓 撤去		8.0	組			
	洗面器用排水金具 撤去	Pトラップ	8.0	個			
	シャワーセット 撤去		12.0	Set			
	横水栓 撤去	13A	2.0	個			
	鏡 撤去		20.0	枚			
	大形サーモ 撤去	32A	2.0	個			
	冷水器	壁埋込型 ボトル注入専用タイプ 能力:30L/H(10℃ 300W)	1.0	台			
	冷水器 撤去費	壁埋込型 ボトル注入専用タイプ 能力:30L/H(10℃ 300W)	1.0	台			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	給水設備工事						
	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 40A	1.0	m			
		機械室 50A	9.0	m			
	ボール弁	BV JIS 10k コア 40A	2.0	個			
		BV JIS 10k コア 50A	2.0	個			
	オスメスロングアダプタ	13x150	22.0	個			
	給水管保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 40A	1.0	m			
		標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 50A	9.0	m			
	既設管接続費	鋼管類 保温有り 50A	2.0	ヶ所			
	撤去工事						
	給水配管 撤去	鋼管類 25A	12.0	m			
		鋼管類 32A	5.0	m			
		鋼管類 40A	5.0	m			
		鋼管類 50A	41.0	m			
	仕切弁 撤去費	GV JIS 10k 32A	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水管保温 撤去	ポリスチレン アルミガラスクロス 天井・PS 50A	39.0	m			
		ポリスチレン アルミガラスクロス 床下 32A	3.0	m			
		ポリスチレン アルミガラスクロス SUSラッキング 25A	12.0	m			
		ポリスチレン アルミガラスクロス SUSラッキング 32A	3.0	m			
		ポリスチレン アルミガラスクロス SUSラッキング 40A	5.0	m			
		ポリスチレン アルミガラスクロス SUSラッキング 50A	2.0	m			
	既設管切断費	鋼管類 保温有り 50A	3.0	ヶ所			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	排水設備工事						
	湧水排水ポンプ PD-1	水中雑排水ポンプ 自動運転形 50φ x100ℓ/minx100Kpax0.25kw	10.0	台			
	湧水排水ポンプ 据付費	水中ポンプ(衛生機器) 0.4kw	10.0	台			
	仕切弁	GV JIS 10k 50A	10.0	個			
	逆止弁	CV JIS 10k 50A	10.0	個			
	撤去工事						
	湧水排水ポンプ 撤去費	水中ポンプ(衛生機器) 0.4kw	10.0	台			
	仕切弁 撤去費	GV JIS 10k 50A	10.0	個			
	逆止弁 撤去費	CV JIS 10k 50A	10.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	給湯設備工事						
	給湯・一般配管用ステンレス鋼管	機械室 20A	59.0	m			
		機械室 25A	82.0	m			
		機械室 32A	9.0	m			
		機械室 40A	23.0	m			
		機械室 50A	85.0	m			
	仕切弁	GV JIS 10k コア 25A	1.0	個			
		GV JIS 10k コア 50A	2.0	個			
	ホール弁	BV JIS 10k コア 40A	2.0	個			
		BV JIS 10k コア 50A	2.0	個			
	オスメスロングアダプタ	13x150	20.0	個			
	給湯管保温	標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 20A	59.0	m			
		標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 25A	82.0	m			
		標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 32A	9.0	m			
		標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 40A	23.0	m			
		標仕保温材 アルミガラスクロス 床下 50A	85.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設管接続費	鋼管類 保温有り 20A	20.0	ヶ所			
		鋼管類 保温有り 25A	1.0	ヶ所			
		鋼管類 保温有り 50A	3.0	ヶ所			
	撤去工事						
	給湯配管 撤去	鋼管類 20A	107.0	m			
		鋼管類 25A	50.0	m			
		鋼管類 32A	45.0	m			
		鋼管類 40A	94.0	m			
	仕切弁 撤去費	GV JIS 10k 20A	1.0	個			
		GV JIS 10k 32A	4.0	個			
	電磁弁装置	40A	2.0	組			
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス 天井・PS 32A	3.0	m			
		グラスウール アルミガラスクロス 天井・PS 40A	31.0	m			
		グラスウール アルミガラスクロス 床下 20A	93.0	m			
		グラスウール アルミガラスクロス 床下 25A	48.0	m			
		グラスウール アルミガラスクロス 床下 32A	37.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給湯管保温 撤去	グラスウール アルミガラスクロス 床下 40A	61.0	m			
		グラスウール アルミガラスクロス SUSラッキング 20A	14.0	m			
		グラスウール アルミガラスクロス SUSラッキング 25A	3.0	m			
		グラスウール アルミガラスクロス SUSラッキング 32A	5.0	m			
		グラスウール アルミガラスクロス SUSラッキング 40A	1.0	m			
	既設管切断費	鋼管類 保温有り 20A	20.0	ヶ所			
		鋼管類 保温有り 25A	1.0	ヶ所			
		鋼管類 保温有り 40A	3.0	ヶ所			
	太陽集熱機器設備 撤去	本体内集熱媒体 改修処理工事	1.0	式			
		接続配管 水抜き撤去工事	1.0	式			
		解体・撤去・処理工事	1.0	式			
		基礎及び配管外壁貫通補修	1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	ろ過設備工事						
	ろ過装置 WF-1	浴槽(1)系統 17t/h処理 ポンプ:264L/minx2.2kw	1.0	台			
	ろ過装置 WF-2	浴槽(2)系統 17t/h処理 ポンプ:264L/minx2.2kw	1.0	台			
	滅菌装置 CP-1,2	50Lタンク付 30cc/minx1Mpa	2.0	台			
	圧力センサー S-1,2	水位調整用 露出型 専用水位コントローラーセット	2.0	台			
	ジェットバス装置 JP-1	浴槽(1)系統 ポンプ:500L/minx5.5kw	1.0	台			
	ジェットバス装置 JP-2	浴槽(2)系統 ポンプ:300L/minx3.7kw	1.0	台			
	機器運搬費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室 15A	3.0	m			
		機械室 20A	3.0	m			
		機械室 50A	4.0	m			
		機械室 80A	8.0	m			
	仕切弁	GV JIS 10k コア 15A	2.0	個			
		GV JIS 10k コア 50A	2.0	個			
		GV JIS 10k コア 80A	4.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	流量計	80A	2.0	個			
	給湯管保温	グラスウール アルミガラスクロス 露出 80A	8.0	m			
	弁類保温	グラスウール アルミガラスクロス 露出 80A	4.0	個			
	既設管接続費	鋼管類 保温有り 80A	4.0	ヶ所			
	撤去工事						
	ろ過装置 撤去	浴槽(1)・(2)系統 17t/h処理 ポンプ:264L/minx2.2kw	2.0	台			
	滅菌装置 撤去	50Lタンク付 30cc/minx1Mpa	2.0	台			
	ジェットバス装置 撤去	浴槽(1)系統 ポンプ:500L/minx5.5kw	1.0	台			
	ジェットバス装置 撤去	浴槽(2)系統 ポンプ:300L/minx3.7kw	1.0	台			
	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管 撤去	機械室 15A	3.0	m			
		機械室 20A	3.0	m			
		機械室 50A	4.0	m			
		機械室 80A	8.0	m			
	仕切弁 撤去	GV JIS 10k コア 15A	2.0	個			
		GV JIS 10k コア 50A	2.0	個			
		GV JIS 10k コア 80A	4.0	個			

