

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
舗装工事	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	760	m			P 1号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1,890	m2			P 2号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	86	m3			P 3号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジエーシー 角田センター	86	m3			
掘削 小規模 土砂 標準	134	m3			P 4号
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	134	m3			P 5号
整地 残土受入れ地での処理	134	m3			P 6号
ソイルセメント セメント比5% 30cm	126	m3			単 1号
不陸整正	1,890	m2			P 7号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1,890	m2			P 8号
区画線設置 熔融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白	5	m			施 1号
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	27	m			施 2号
交通誘導警備員 B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			

第 1 号 単価表

ソイルセメント セメント比5% 30cm

19 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
労務費	1	式			
労務費	1	式			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械費	1	式			
機械費	1	式			
バックホウ 0.15m3		日			
バックホウ 0.25m3		日			
タイヤショベル 0.4m3		日			
コンバインド・ローラ		日			
タイヤローラ		日			
ダンプトラック 4t		日			
材料費	1	式			
材料費	1	式			
セメント系固化材	2.035	t			
計					
単位当たり					