

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
舗装工事	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	460	m			P 1号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	950	m2			P 2号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	43	m3			P 3号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジ・エ・シー 角田センター	43	m3			
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	100	m3			P 4号
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	100	m3			P 5号
整地 残土受入れ地での処理	100	m3			P 6号
不陸整正	950	m2			P 7号
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	950	m2			P 8号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	950	m2			P 9号
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	11	m			施 1号
交通誘導警備員B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			

