

公開数量内訳書

工事名：令和6年度(繰)角田市立角田小学校トイレ改修工事

〈取扱上の注意事項〉

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。
- 4 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

積 算 総 括 表		審 査		設 計				
工 事 名 称		令和6年度(繰) 角田市立角田小学校トイレ改修工事						
工 事 費		円(うち消費税等相当額						
工 事 場 所		円)						
角田市 角田 字 牛館 地内								
記号	名 称	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	増減	備 考
	直 接 工 事 費		1	式				
	共 通 仮 設 費		1	式				
	現 場 管 理 費		1	式				
	一 般 管 理 費 等		1	式				
	計							
	消 費 税 等 相 当 額							
	合 計							
工事概要								
トイレ改修工事一式								
・南校舎 洋風便器 30基								
・北校舎 洋風便器 3基								
・屋内運動場 洋風便器 5基								

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
	令和6年度（繰） 角田市立角田小学校トイレ改修工事		
	〈総括〉		
	直 接 工 事 費		
	計		

()

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
	令和6年度（繰） 角田市立角田小学校トイレ改修工事		
	直 接 工 事 費		
A	建 築 工 事		
B	電 気 設 備 工 事		
C	機 械 設 備 工 事		
	計		

()

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
A	建 築 工 事		
1	南校舎		
2	屋内運動場		
3	北校舎		
	合 計		

()

項	目	別	内	訳	表
---	---	---	---	---	---

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
B	電 気 設 備 工 事		
1	南校舎		
2	屋内運動場		
3	北校舎		
	合 計		

項	目	別	内	訳	表
---	---	---	---	---	---

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
C	機 械 設 備 工 事		
1	南校舎		
2	屋内運動場		
3	北校舎		
	合 計		

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
	令和6年度（繰） 角田市立角田小学校トイレ改修工事		
①	南校舎		
②	屋内運動場		
③	北校舎		
	合 計		

(

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
	令和6年度（繰） 角田市立角田小学校トイレ改修工事		
①	南校舎		
A	建築工事		
B	電気設備工事		
C	機械設備工事		
	合 計		

(

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
A	建 築 工 事		
①	南校舎		
1	直接仮設工事		
2	撤去工事		
3	内部改修工事		
4	発生材積込・運搬		
5	発生材処分		
	合 計		

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 直 接 仮 設 工 事	南校舎					
(内部改修)						
墨 出 し	複合改修	163.0	m2			
養 生	複合改修	163.0	m2			
整理清掃後片付け	複合改修	163.0	m2			
内部仕上足場	掛払い手間 運搬 階高:4.0m以下	1.0	式			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 撤 去 工 事	南校舎※集積共					
床 カッター入れ	モルタル共	144.0	m			
床 床タイル撤去		117.0	m ²			
床便器廻り カッター入れ	コンクリート	52.8	m			
床便器廻り コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力	1.0	m ³			
床点検口撤去	600×600	4.0	か所			
人研ぎブロック撤去		18.5	m			
床 塩ビシート撤去	t 2.0	26.5	m ²			
床 ケレン		26.5	m ²			
トイレブース撤去		166.0	m ²			
標記板撤去	陶製撤去後一部再使用	60.0	個			
紙巻器撤去		39.0	か所			

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 ケイ酸カルシウム板撤去	石綿含有想定 t 5.0	17.9	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	石綿含有想定 t 9.0	1.1	m ²			
天井 点検口撤去		5.0	か所			
計						

(設 計 様 式 3 号)

[illegible]

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB トイレブース新設	1～3F 女子児童トイレ	1.0	式			
メラミンパネル ステンレス巾木	1～3F 男子児童トイレ	1.0	式			
ドア表示錠 ラバトリートヒンジ	女性職員トイレ	1.0	式			
非常時外開き仕様	男性職員トイレ	1.0	式			
	東側2階女子児童トイレ	1.0	式			
	東側2階男子児童トイレ	1.0	式			
TB 搬入・運搬費		1.0	式			
L型手摺り	T112CL10 樹脂被覆タイプ W800×D230×H700	13.0	か所			
L型手摺り	T112CL11 樹脂被覆タイプ W800×D230×H700	1.0	か所			
シングルフック	トイレブース用 YKH21R	30.0	か所			
シングルフック	掃除用具用 YKH20R	12.0	か所			
紙巻器	YH702	30.0	か所			
標記板取付	陶製	48.0	か所			

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 ケイ酸カルシウム板	目透かし	17.9	m ²			
天井 軽鉄開口部補強	450×450	5.0	か所			
天井 天井点検口	アルミ製 450×450	5.0	か所			
天井 軽鉄開口部補強	600×600	9.0	か所			
天井 天井点検口	アルミ製 600×600	9.0	か所			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 発生材積込・運搬						
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 有筋ｺﾝ類 5.0Km以下	1.0	m3			
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 ﾀｲﾙ類 60.0Km以下	5.8	m3			
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 ﾎｰﾄﾞ類 60.0Km以下	0.90	m3			
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 廃ﾌﾟﾗ類 23.0Km以下	6.70	m3			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 発生材処分						
処 発 生 材 処 分	有筋コン類	1.0	m3			
処 発 生 材 処 分	タイル・モルタル類	5.8	Ton			
処 発 生 材 処 分	ボード類	0.90	m3			
処 発 生 材 処 分	廃プラ	6.70	m3			
計						

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
B	電気設備工事		
①	南校舎		
1	電灯設備工事		
	合 計		

(

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 電灯設備工事	南校舎					
コンセント (金属プレート)	2P15A×1	14.0	か所			
コンセント (金属プレート)	2P15A×1(接地極端子付)	4.0	か所			
EM-EEF2.0-2C	管内	32.0	m			
EM-EEF2.0-2C	天井	87.0	m			
EM-EEF2.0-3C	管内	106.0	m			
EM-EEF2.0-3C	天井	11.0	m			
1種金属線ひ	コーナボックス、スイッチボックス、 ブッシング等含む	1.0	式			
計						

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

[illegible]

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 撤去工事	南校舎					
(衛生器具撤去)						
和風便器撤去	再使用しない	25.0	組			
洋風大便器撤去	再使用しない 洗浄弁式	10.0	組			
洋風大便器撤去	再使用しない タンク式	4.0	組			
小便器撤去	再使用しない	21.0	組			
洗面器撤去	再使用しない	20.0	組			
掃除流し撤去	再使用しない	5.0	組			
搬出費		1.500	t			

書

(設 計 様 式 3 号)

[illegible]

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断費	鋼管類 保温あり 20A	45.0	か所			
配管切断費	鋼類 保温なし 32A	43.0	か所			
配管切断費	鋼類 保温なし 40A	27.0	か所			
配管切断費	鋼管類 保温なし 50A	27.0	か所			
配管切断費	鋼管類 保温なし 65A	12.0	か所			
配管切断費	鋼管類 保温なし 80A	18.0	か所			
配管切断費	鋼管類 保温なし 100A	84.0	か所			
配管貫通工	32A	17.0	か所			
配管貫通工	80A	17.0	か所			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 衛生器具設備工事	南校舎					
洋風大便器 (ウォームレット)	CS597BCS SH596BAYR TCF116 その他付属品一式付	24.0	組			
同上据付		24.0	組			
洋風大便器 (ウォッシュレット)	CS597BCS SH596BAYR TCF5534AU その他付属品一式付	6.0	組			
同上据付		6.0	組			
小便器 (児童)	UFH508CR TG600PN HP510R その他付属品一式付	17.0	組			
同上据付		17.0	組			
小便器 (職員)	UFH507CR TG600PN HP510R その他付属品一式付	4.0	組			
同上据付		4.0	組			
手洗器	L210C TL250D TLDP2105JA TL19AR	20.0	組			
同上据付		20.0	組			

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掃除用流し	L210C TL250D TLDP2105JA TL19AR	5.0	組			
同上据付		5.0	組			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 給水設備工事	南校舎					
(1)屋内給水設備工事						
給水管	SGP-PB 便所32	16.0	m			
給水管保温	アルミガラスクロス 32	16.0	m			
配管接続費	手間のみ 保温有 32	16.0	ヶ所			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 排水設備工事	南校舎					
(屋内排水設備工事)						
耐火二層管 塩化ビニル管 (VP)	便所 65	1.0	m			
耐火二層管 塩化ビニル管 (VP)	便所 80	13.0	m			
耐火二層管 塩化ビニル管 (VP)	便所 100	9.0	m			
配管接続費	樹脂製 65	3.0	か所			
配管接続費	樹脂製 80	3.0	か所			
配管接続費	樹脂製 100	29.0	か所			

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口	COA65	4.0	か所			
	COA80	3.0	か所			
	COA100	9.0	か所			
	COB50	4.0	か所			
	COB80	1.0	か所			
	COB100	13.0	か所			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 発生材運搬	南校舎					
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 タイル類 60.0km以下	1.5	m3			
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 金属くず 60.0km以下	0.2	m3			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 発生材処分	南校舎					
処 発 生 材 処 分	陶器類	1.5	Ton			
処 発 生 材 処 分	金属くず	0.2	Ton			
計						

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
	令和6年度（繰） 角田市立角田小学校トイレ改修工事		
2	屋内運動場		
A	建築工事		
B	電気設備工事		
C	機械設備工事		
	合 計		

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
A	建 築 工 事		
②	屋内運動場		
1	直接仮設工事		
2	撤去工事		
3	内部改修工事		
4	発生材積込・運搬		
5	発生材処分		
	合 計		

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 直 接 仮 設 工 事	屋内運動場					
(内部改修)						
墨 出 し	複合改修	21.5	m2			
養 生	複合改修	21.5	m2			
整理清掃後片付け	複合改修	21.5	m2			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 撤 去 工 事	屋内運動場※集積共					
床 カッター入れ	モルタル共	21.8	m			
床 床タイル撤去		14.5	m ²			
床便器廻り カッター入れ	コンクリート	6.6	m			
床便器廻り コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力	0.1	m ³			
床点検口撤去	600×600	2.0	か所			
人研ぎブロック撤去		5.4	m			
床 塩ビシート撤去	t 2.0	3.8	m ²			
床 ケレン		3.8	m ²			
内壁 フレキシブルボード撤去	重ね貼り部含む	3.3	m ²			
トイレブース撤去		20.3	m ²			

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手摺り撤去		2.0	か所			
紙巻器撤去		5.0	か所			
鏡取外し	再使用する	3.0	か所			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 内 部 改 修 工 事	屋内運動場					
床 コンクリート打設	差し筋アンカー 鉄筋 t 150D10@200タテヨコ	1.0	式			
床 ワイヤーメッシュ		14.5	m2			
床 モルタル塗り	ビニル系床材下地	14.5	m2			
床 長尺塩ビシート	熱溶接 多湿部 マーブル t=2.5 立上含む	18.3	m2			
床 シート廻りシーリング	変成シリコン系 (MS-2)	24.5	m			
床 床点検口新設	鍵有	2.0	か所			
内壁 下地調整	目地切 汚れ部付着物除去	48.6	m ²			
内壁 目地シーリング	変成シリコン系 (MS-2)	49.7	m			
内壁 EP塗	ボード面	48.6	m ²			

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB トイレブース新設	屋内運動場 女子児童トイレ	1.0	式			
メラミンパネル ステンレス巾木	屋内運動場 男子児童トイレ	1.0	式			
ドア表示錠 ラバトリートヒンジ						
非常時外開き仕様						
TB 搬入・運搬費		1.0	式			
手摺り	T112CW1 床設置 高さ調整	2.0	か所			
シングルフック	トイレブース用 YKH21R	5.0	か所			
シングルフック	掃除用具入れ用 YKH20R	6.0	か所			
紙巻器	YH702	5.0	か所			
標記板取付	陶製	10.0	か所			
鏡取付		3.0	枚			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 発生材積込・運搬	屋内運動場					
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 有筋コン類 5.0Km以下	0.1	m3			
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 タイル・モルタル類 60.0Km以下	0.7	m3			
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT4t積 木材類 60.0Km以下	0.40	m3			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 発生材処分	屋内運動場					
処 発 生 材 処 分	有筋コン類	0.1	m3			
処 発 生 材 処 分	タイル・モルタル類	0.7	Ton			
処 発 生 材 処 分	木材類	0.80	m3			
計						

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
B	電気設備工事		
2	屋内運動場		
1	電灯設備工事		
	合 計		

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 電灯設備工事	屋内運動場					
コンセント (金属プレート)	2P15A×1	3.0	か所			
EM-EEF2.0-2C	管内	11.0	m			
EM-EEF2.0-2C	天井	6.0	m			
1種金属線ひ	コーナーボックス、スイッチボックス、 ブッシング等含む	1.0	式			
計						

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

[illegible]

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 撤去工事	屋内運動場					
(衛生器具撤去)						
和風大便器撤去	再使用しない	3.0	組			
洋風大便器撤去	再使用しない 洗浄弁式	2.0	組			
小便器撤去	再使用しない	3.0	組			
洗面器撤去	再使用しない	3.0	組			
掃除流し撤去	再使用しない	1.0	組			
搬出費		0.200	t			

書

(設 計 様 式 3 号)

[illegible]

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断費	鋼管類 保温あり 20A	14.0	か所			
配管切断費	鋼管類 保温なし 50A	1.0	か所			
配管切断費	鋼管類 保温なし 65A	1.0	か所			
配管切断費	鋼管類 保温なし 75A	1.0	か所			
配管切断費	鋼管類 保温なし 100A	1.0	か所			
配管貫通工	100A	3.0	か所			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 衛生器具設備工事	屋内運動場					
洋風大便器 (ウォームレット)	CS597BCS SH596BAYR TCF116 その他付属品一式付	5.0	組			
同上据付		5.0	組			
小便器 (児童)	UFH508CR TG600PN HP510R その他付属品一式付	3.0	組			
同上据付		3.0	組			
洗面器	L210C TL250D TLDP2105JA TL19AR	3.0	組			
同上据付		3.0	組			

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掃除用流し	L210C TL250D TLDP2105JA TL19AR	1.0	組			
同上据付		1.0	組			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 給水設備工事	屋内運動場					
(1)屋内給水設備工事						
給水管	SGP-VB 便所20	4.0	m			
給水管保温	アルミガラスクロス 20	4.0	m			
配管接続費	手間のみ 20	5.0	ヶ所			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 排水設備工事	屋内運動場					
(屋内排水設備工事)						
耐火二層管 塩化ビニル管 (VP)	便所 40	2.0	m			
耐火二層管 塩化ビニル管 (VP)	便所 50	3.0	m			
耐火二層管 塩化ビニル管 (VP)	便所 65	2.0	m			
耐火二層管 塩化ビニル管 (VP)	便所 75	6.0	m			
耐火二層管 塩化ビニル管 (VP)	便所 100	2.0	m			
配管接続費	樹脂製 50	1.0	か所			
配管接続費	樹脂製 65	1.0	か所			
配管接続費	樹脂製 75	1.0	か所			
配管接続費	樹脂製 100	1.0	か所			

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口	COA50	1.0	か所			
	COA65	1.0	か所			
	COA75	3.0	か所			
	COA100	1.0	か所			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 発生材運搬	屋内運動場					
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 タイル類 60.0km以下	0.2	m3			
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 金属くず 60.0km以下	0.1	m3			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 発生材処分	屋内運動場					
処 発 生 材 処 分	陶器類	0.2	Ton			
処 発 生 材 処 分	金属くず	0.2	Ton			
計						

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
	令和6年度（繰） 角田市立角田小学校トイレ改修工事		
3	北校舎		
A	建築工事		
B	電気設備工事		
C	機械設備工事		
	合 計		

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
A	建 築 工 事		
3	北校舎		
1	直接仮設工事		
2	撤去工事		
3	内部改修工事		
4	発生材積込・運搬		
5	発生材処分		
	合 計		

(

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 直 接 仮 設 工 事	北校舎					
(内部改修)						
墨 出 し	複合改修	38.8	m2			
養 生	複合改修	38.8	m2			
整理清掃後片付け	複合改修	38.8	m2			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 撤 去 工 事	北校舎※集積共					
床便器廻り カッター入れ	コンクリート	6.6	m			
床便器廻り 一部コンクリート撤去		0.1	m ³			
床 塩ビシート撤去	t 2.0	0.8	m ²			
紙巻器撤去	再利用する	3.0	か所			
天井 ケイ酸カルシウム板撤去	t 5.0	0.6	m ²			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 内 部 改 修 工 事	北校舎					
床 コンクリート打設		1.0	式			
床 長尺塩ビシート	熱溶接 多湿部 マーブル t=2.5 立上含む	0.8	m2			
L型手摺り	T112CL10 樹脂被覆タイプ W800×D230×H700	3.0	か所			
紙巻器取付	再設置	3.0	か所			
天井 軽鉄開口部補強	450×450	3.0	か所			
天井 天井点検口	アルミ製 450×450	3.0	か所			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 発生材積込・運搬	北校舎					
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 廃ﾌﾟﾗ類 23.0Km以下	0.10	m3			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 発生材処分	北校舎					
処 発 生 材 処 分	廃ﾌﾟﾗ	0.10	m3			
計						

項 目 別 内 訳 表

(設 計 様 式 3 号)

項 目	名 称	金 額	摘 要
B	電気設備工事		
3	北校舎		
1	電灯設備工事		
	合 計		

(

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 電灯設備工事	北校舎					
コンセント (金属プレート)	2P15A×1	3.0	か所			
EM-EEF2.0-2C	管内	6.0	m			
EM-EEF2.0-2C	天井	7.0	m			
1種金属線ひ	コーナボックス、スイッチボックス、 パッシング等含む	1.0	式			
計						

項	目	別	内	訳	表
---	---	---	---	---	---

(設 計 様 式 3 号)

項	目	名	称	金	額	摘	要
C [3]		機 械 設 備 工 事					
		北校舎					
	1	撤去工事					
	2	衛生器具設備工事					
	3	発生材積込・運搬					
	4	発生材処分					
		合	計				

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 撤去工事	北校舎					
(衛生器具撤去)						
和風便器撤去	再使用しない	3.0	組			
搬出費		0.040	t			
配管切断費	鋼類 保温なし 32A	3.0	か所			
配管切断費	鋼管類 保温なし 80A	3.0	か所			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 衛生器具設備工事	北校舎					
洋風大便器 (ウォームレット)	CS597BCS SH596BAYR TCF116 その他付属品一式付	3.0	組			
同上据付		3.0	組			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 発生材運搬	北校舎					
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 タイル類 60.0km以下	0.04	m3			
発 生 材 運 搬	DID区間有 DT2t積 金属くず 60.0km以下	0.01	m3			
計						

明 細 書

(設 計 様 式 3 号)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 発生材処分	北校舎					
処 発 生 材 処 分	陶器類	0.04	Ton			
処 発 生 材 処 分	金属くず	0.01	Ton			
計						