

設計内訳書（1工区）

工事名	令和6年度(繰) 君萱小田線道路舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
盛土工							
		式	1				
路肩盛土	山砂						単 1号
		m3	0.9				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						単 2号
		m2	1,550				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40),仕上り厚:60mm						単 3号
		m2	1,560				
路上路盤再生工	セメント添加量:3.5%(11.1kg/m2),厚さ:15cm						単 4号
		m2	1,560				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 5号
		m	410				
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 6号
		m	110				

設計内訳書（1工区）

工事名	令和6年度(繰) 君萱小田線道路舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 7号
		m	310				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:11cm						単 8号
		m2	1, 550				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						単 9号
		m3	171				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 10号
		m3	171				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 11号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（1工区）

工事名	令和6年度(繰) 君萱小田線道路舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
六価クロム溶出試験							単 12号
		検体	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

設計内訳書（2工区）

工事名	令和6年度(繰) 君萱小田線道路舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 13号
		m3	40				
盛土工							
		式	1				
路肩盛土	山砂						単 14号
		m3	0.1				
路肩盛土	流用土						単 15号
		m3	1				
残土処理工							
		式	1				
残土処理							単 16号
		m3	30				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						単 17号
		m2	573				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40),仕上り厚:60mm						単 18号
		m2	577				

設計内訳書（2工区）

工事名	令和6年度(繰) 君萱小田線道路舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工	セメント添加量:3.5%(11.1kg/m ²), 厚さ:15cm						単 19号
		m ²	586				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						単 20号
		m	160				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						単 21号
		m	40				
道路改良							
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 22号
		m	94				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 23号
		m ²	570				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						単 24号
		m ³	29				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 25号
		m ³	29				

設計内訳書（2工区）

工事名	令和6年度(繰) 君萱小田線道路舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 26号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
六価クロム溶出試験							単 27号
		検体	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書（2工区）

[illegible]