

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
河川工事01	1	式			K0001
河川土工	1	式			V100060
盛土工	1	式			W604008
路体(築堤)盛土 2.5m未満	150	m3			P 1号 SP210510-0001
土材料	150	m3			単 1号 E0029
法面整形工	1	式			W404008
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	30	m2			P 2号 SP220010-0001
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	70	m2			P 3号 SP220010-0002
残土処理工	1	式			W201006
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	410	m3			P 4号 SP210110-0001
整地 残土受入れ地での処理	410	m3			P 5号 SP210610-0001
法面工	1	式			V400050
植生工	1	式			W202102
張芝工 施工規模100～300m2未満	100	m2			施 1号 S810870-0001
排水構造物工	1	式			V500010
作業土工	1	式			W200014
床掘り 土砂 標準	290	m3			P 6号 SP210030-0001
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	110	m3			P 7号 SP210410-0001
土材料 山砂(不洗)	110	m3			単 2号 E0030

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
側溝工	1	式			W208012
大型フリュ-ム工 B2500-H2000	24	m			単 3号 E0001
ベンチフリュ-ム設置 BF-300	8	m			単 4号 E0002
ベンチフリュ-ム蓋 BF-300	16	枚			L0030
ベンチフリュ-ム設置 BF-500	8	m			単 5号 E0003
集水柵工	1	式			W202048
1号クッション型落差柵工 B3000-L3000-H3900	1	箇所			単 6号 E0004
2号クッション型落差柵工 B3000-L3000-H3900	1	箇所			単 7号 E0005
グレ-チング蓋 3000×3000	2	枚			単 8号 E0006
現場打水路工	1	式			W107012
現場打水路	1	箇所			単 9号 E0007
落差工 B2500-H2000	3	箇所			単 10号 E0008
護岸工	1	式			V100900
かごマット	1	式			Y100700
かごマット工(多段積型) B型 亜鉛アルミ鉄線 突込式	35	m2			施 2号 S322220-0001
根固め工	1	式			V400020
根固め工	1	式			X403005
ふとんかご 設置 30-7°式 50cm×120cm	6	m			P 8号 SP225030-0001
構造物撤去工	1	式			V100650

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
構造物取壊し工	1	式			W108070
構造物取壊し 無筋構造物	35	m3			単 11 号 E0012
構造物取壊し 鉄筋構造物	1	m3			単 12 号 E0013
殻運搬処理	1	式			Y101716
殻運搬コンクリート（無筋）構造物取壊し 機械積込	35	m3			単 13 号 E0014
廃棄物処理費（中間・再生）コンクリート無 （株）杉沢工務店	35	m3			単 14 号 E0015
殻運搬コンクリート（鉄筋）構造物取壊し 機械積込	1	m3			単 15 号 E0016
廃棄物処理費（中間・再生）コンクリート有 （有）北日本クリン	1	m3			単 16 号 E0017
仮設工	1	式			V100050
工事用道路工	1	式			Y108824
路体盛土 4.0m以上20,000m3未満障害無し	100	m3			施 3 号 S0001
路体盛土 2.5m未満	5	m3			単 17 号 E0018
敷砂利 RC-40	150	m3			単 18 号 E0019
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	120	m3			単 19 号 E0020
土材料 山砂(不洗)	110	m3			単 2 号 E0030
大型土のう製作・設置・撤去	10	袋			単 20 号 E0021
ポンプ設置・撤去	1	箇所			単 21 号 E0024
ポンプ運転		日			単 22 号 E0025
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 600mm	80	m			P 9 号 SP222770-0003

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通安全施設工	1	式			X108390
交通誘導警備員B		人			単 23 号 E0028
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802
役務費	1	式			H20004
借地料	1	式			明 1 号 M0013
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910
純工事費	1	式			H00600
現場管理費	1	式			Q00601
工事原価	1	式			H00500
一般管理費等	1	式			Q00501
工事価格	1	式			H00400
消費税等相当額	1	式			Q00401
合計					Q00402

かごマット工(多段積型) B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 突込式

角田市

第 3 号 施工单価表

路体盛土 4.0m以上20,000m³未満障害無し

10 m3 当り

[illegible]

100 m2 当り

基礎砕石工 砕石厚=0.15m 再生クラッシャーラン RC-40

角田市

第 7 号 施工单価表

U型側溝据付け へンチリユ-ムI型 50*32*2.0-301kg

10 m 当り

角田市

第 13 号 施工单価表

大型土のう製作・設置 設置作業半径6m超え20m以下

10 袋 当り

角田市

第 14 号 施工单価表

大型土のう撤去 設置作業半径6m超え20m以下

10 袋 当り

[illegible]

第 15 号 施工单価表

ポンプ設置・撤去

1 箇所 当り

[illegible]

第 16 号 施工单张表

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満

1 日 当り

[illegible]

第 17 号 施工単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導警備員 B		人			TR0804
計					P0000001
単位当たり					P0000002