

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
道路維持工事	1	式			
道路土工	1	式			
掘削工	1	式			
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	50	m3			P 1 号
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工	1	式			
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=5cm	250	m2			P 2 号
上層路盤(狭隘部) 粒度調整碎石M-40 t=10cm	140	m2			P 3 号
下層路盤工(狭隘部) 再生碎石RC-40 t=30cm	140	m2			P 4 号
不陸整正 補足材有 再生碎石RC-40 平均厚t=2cm	110	m2			P 5 号
排水構造物工	1	式			
作業土工	1	式			
床掘り 土砂 標準	30	m3			P 6 号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	50	m3			P 7 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	40	m3			P 8 号
基面整正	61	m2			P 9 号
土材料	20	m3			単 1 号
側溝工	1	式			
自由勾配側溝 300×400	22	m			施 1 号

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
自由勾配側溝 300×500	24	m			施 2 号
自由勾配側溝 300×600	36	m			施 3 号
自由勾配側溝 300×700	14	m			施 4 号
自由勾配側溝 300×900	4	m			施 5 号
蓋版据付け 自由勾配 300用(車道用)	100	枚			施 6 号
区画線工	1	式			
区画線工	1	式			
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	200	m			施 7 号
構造物撤去工	1	式			
舗装版破碎工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 10 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	110	m2			P 11 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	6	m3			P 12 号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊	6	m3			
構造物取り壊し工	1	式			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.4	m3			施 8 号
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.4	m3			P 13 号
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート有筋	0.4	m3			
ヒューム管(B形管)撤去 450mm	8	m			P 14 号

本工事費内訳書					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
仮設工	1	式			
仮設工	1	式			
交通誘導警備員B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
現場環境改善費	1	式			
PR看板	1	箇所			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

## 令和6年度（繰）扇町大町3号線道路維持工事

[illegible]